업체용 자료 P4

추가금 제대로 받는 법

욕실 수전부터 아래층 천장 사진까지

실측 전 견적, 철거 뒤 발견, 고객 변경에서 업자가 떠안는 돈을 줄이는 자료입니다.
사례를 읽고 해당 공정 전에 문구를 고객에게 보내세요.
변경 확인서 한 줄은 서명 받을 때 씁니다.
○○ 칸은 현장 금액으로 채우세요.

목차

01 욕조 없애는 욕실, 샤워수전 높이부터
02 후기 사진 보고 온 문의, 칸 수로 범위 적기
03 문지방 뜯은 자리, 장판 전에 안 두 개
04 냉장고장 뒤 벽, 턱 나올 때 안 미리 적기
05 가구 색, 같이 살 사람 확인 뒤 발주
06 거실 조명 수, 도배 전에 정하고 남기기
07 철거 범위, 남길 곳 도면에 표시
08 퍼티 추가금, '거의 없다' 대신 사진으로
09 욕조 철거 전, 아래층 천장 사진 남기기

01

욕조 없애는 욕실, 샤워수전 높이부터

돈이 새는 지점

욕조를 뜯어 샤워실로 바꾸는 현장입니다.
중간점검에서 샤워수전이 옛 욕조 자리
그대로였습니다.
타일과 케라폭시 줄눈까지 끝난 뒤였습니다.
고객은 재시공을 요청하려 했습니다.
올리는 데 20만 원씩 더 냈다는 댓글도 있었습니다.

미리 알릴 문구

욕조를 없애면 샤워수전 높이를 새로 정해야 합니다.
설비가 들어오기 전날까지 높이를 정해 주세요.
지금 자리 그대로면 추가 비용이 없습니다.
올리면 한 곳당 ○○만 원이 듭니다.

변경 확인서 한 줄

샤워수전은 바닥에서 ○○cm 높이로 답니다.
타일 시공 뒤 옮기면 타일 재시공비 ○○만 원이
추가됩니다.

02

후기 사진 보고 온 문의, 칸 수로 범위 적기

돈이 새는 지점

고객은 후기 사진 전체 값인 줄 알았습니다.
그 값으로 시스템행거 견적을 물었습니다.
실측비를 내고 실측을 받았습니다.
현장에서 일부 구간 값이라는 답을 들었습니다.
그 구간만 75만 원이었습니다.

미리 알릴 문구

사진의 어느 칸까지 원하시는지 표시해 주세요.
표시한 칸 기준으로 금액을 말씀드리겠습니다.
실측비는 ○○만 원이고 계약 금액에 포함합니다.
칸을 늘리시면 한 칸에 ○○만 원이 더 듭니다.

변경 확인서 한 줄

시스템행거 견적은 사진에 표시한 ○칸 기준입니다.
표시 밖 칸은 한 칸당 ○○만 원이 추가됩니다.

03

문지방 뜯은 자리, 장판 전에 안 두 개

돈이 새는 지점

34년 구축 집입니다.
2.2t 장판을 깔았습니다.
문지방 자리 미장이 방 4개 모두 볼록 드러났습니다.
업체는 구축이라 어쩔 수 없다고 했습니다.
고객은 미리 들었으면 골랐을 거라고 했습니다.
수평몰탈 값을 25평 기준으로 적은 댓글이 있습니다.
부가세 별도로 150만 원입니다.

미리 알릴 문구

문지방을 뜯은 자리는 장판 위로 비칠 수 있습니다.
장판이 얇을수록 더 잘 보입니다.
샌딩만 하는 안은 ○○만 원입니다.
수평몰탈 안은 ○○만 원이고 양생 ○일이 더 듭니다.
장판 발주 전에 골라 주세요.

변경 확인서 한 줄

문지방 자리는 샌딩 후 ○○t 장판으로 마감합니다.
밟을 때 굴곡이 느껴질 수 있다는 설명을 들었습니다.

04

냉장고장 뒤 벽, 턱 나올 때 안 미리 적기

돈이 새는 지점

견적을 다 받고 주방을 철거했습니다.
냉장고장을 뜯자 벽과 옆 타일 사이에 턱이 드러났습니다.
목공으로 맞추려니 예산이 모자랐습니다.
고객은 상판 높이로 가리는 안을 고민했습니다.
철거 뒤부터 추가금이 쏟아졌다는 댓글이 붙었습니다.

미리 알릴 문구

냉장고장 뒤 벽은 뜯어 봐야 상태를 압니다.
옆 타일과 턱이 나오면 철거 당일 사진을 보내 드릴게요.
목공으로 맞추는 안은 ○○만 원입니다.
턱에 마감재를 대는 안은 ○○만 원입니다.
그날 안에 골라 주세요.

변경 확인서 한 줄

냉장고장 뒤 턱은 마감재를 대서 처리합니다.
목공으로 바꾸면 ○○만 원이 추가됩니다.

05

가구 색, 같이 살 사람 확인 뒤 발주

돈이 새는 지점

우드 주방 가구를 설치한 집입니다.
배우자가 좁아 보인다고 했습니다.
고객은 냉장고장 쪽 문짝만 화이트로 바꾸려 했습니다.
필름 공정도 이미 끝난 뒤였습니다.
문짝만 바꾸면 시공비가 따로 든다는 가구 쪽 댓글이 있었습니다.
고객은 200 정도를 짐작했습니다.

미리 알릴 문구

가구 색은 발주 전에 가족과 샘플을 봐 주세요.
확인 답장을 받은 뒤 발주하겠습니다.
설치 뒤 문짝을 바꾸면 시공비가 따로 듭니다.
설치 직후엔 보호 필름 때문에 달라 보입니다.
조명까지 끝난 뒤 판단해 주세요.

변경 확인서 한 줄

주방 가구 색상은 ○○로 확정하고 발주합니다.
설치 뒤 문짝을 바꾸면 자재비와 시공비 ○○만 원이 추가됩니다.

06

거실 조명 수, 도배 전에 정하고 남기기

돈이 새는 지점

거실 다운라이트 10개를 달고 공사를 끝냈습니다.
기사는 조도가 충분하다고 했습니다.
이사 전날 고객은 어둡다며 등 추가를 고민했습니다.
도배 뒤 천장을 뚫다 벽지가 찢겼다는 댓글도 있었습니다.
타공비는 개당 1만 원쯤, 조명값은 별도였다는 댓글도 있습니다.

미리 알릴 문구

다운라이트 수는 타공 전에 도면으로 같이 정할게요.
거실은 ○와트 ○개로 잡았습니다.
밝은 집을 좋아하시면 지금 말씀해 주세요.
도배 뒤 더 뚫으면 타공비와 출장비가 따로 듭니다.

변경 확인서 한 줄

조명은 ○와트 ○개로 확정합니다.
도배 뒤 추가하면 개당 ○○원과 출장비 ○○만 원이 듭니다.

07

철거 범위, 남길 곳 도면에 표시

돈이 새는 지점

업체가 실수로 아기방 원목마루를 뜯었습니다.
방 전체를 다시 깔아야 했습니다.
15년 전 제품이라 같은 자재를 구하기 어려웠습니다.
업체는 비슷한 원목과 강마루를 안으로 냈습니다.
새 바닥도 괜찮다는 쪽과 금액을 깎으라는 쪽으로
댓글이 갈렸습니다.

미리 알릴 문구

철거 전날 도면을 보내 드릴게요.
방마다 뜯을 곳과 남길 곳을 표시합니다.
바닥과 문틀까지 표시합니다.
확인 답장을 주시면 철거 팀에 그대로 전달합니다.
표시가 없는 곳은 뜯지 않겠습니다.

변경 확인서 한 줄

철거 범위는 ○월 ○일 표시 도면을 기준으로 합니다.
도면에 없는 곳은 고객 확인 뒤에 뜯습니다.

08

퍼티 추가금, '거의 없다' 대신 사진으로

돈이 새는 지점

견적 때 퍼티 추가금은 거의 없다고 들은 집입니다.
결국 추가금을 냈습니다.
도배 며칠 전 바꾼 벽지는 이음새가 크게 보였습니다.
업체도 그 벽지 특성은 몰랐다고 했습니다.
바꾼 건 고객이라는 답이 돌아왔습니다.

미리 알릴 문구

도배 전날 벽 상태를 찍어 보내 드릴게요.
퍼티가 필요한 곳을 표시합니다.
필요하면 ○○만 원이 추가됩니다.
벽지를 바꾸시면 이음새가 잘 보이는 제품인지 먼저 확인합니다.
확인 전에는 발주하지 않겠습니다.

변경 확인서 한 줄

벽지를 ○○ 제품으로 바꿉니다.
이음새가 보일 수 있다는 안내를 받았습니다.
퍼티는 사진 확인 뒤 ○○만 원이 추가됩니다.

09

욕조 철거 전, 아래층 천장 사진 남기기

돈이 새는 지점

욕조만 들어낸 현장입니다.
같은 자리에 욕조와 계단을 다시 만들었습니다.
약 5일 뒤 아래층 천장에서 물이 샜습니다.
천장을 잡은 쇠나사는 이미 심하게 녹슬어 있었습니다.
철거 충격을 의심하는 말과 방수·배관을 의심하는 댓글로 갈렸습니다.

미리 알릴 문구

욕조 철거 전에 아래층 욕실 천장을 같이 봐도 될까요?
지금 상태를 사진으로 남겨 두겠습니다.
공사 뒤 문제가 보이면 이 사진과 비교해 바로 살피겠습니다.
확인에는 ○○분이면 됩니다.

변경 확인서 한 줄

철거 전 아래층 천장을 ○월 ○일에 찍습니다.
그 사진은 고객님께도 보냅니다.
누수가 나면 원인을 확인한 뒤 비용 부담을 협의합니다.