업체용 자료 P6

잔금 지키는 기록·계약 키트

잔금 다툼 전에 남길 기록과 보낼 문구

이번 판은 최근 고객 글에서 잔금 다툼으로 번진 지점 일곱 곳을 골랐습니다. 세부 견적서, 샷시 폼, 바닥 수평 보수, 중도금 청구 같은 장면입니다. 섹션마다 남길 기록과 그대로 보낼 문구를 담았습니다. 해당 공정 전날 문구를 복사해 고객에게 보내세요.

목차

01 세부 견적서, 끝내 못 받은 고객
02 샷시 폼, 말로 한 약속과 잔금 40%
03 타일 한 장 들뜸, '하자 아님' 한마디
04 바닥 수평 보수 요청, 마루 전에 답 받기
05 철거 범위 바꾼 자리, 동의 받기
06 미완성 납품, 늦는 이유는 서류로
07 중도금 청구, 끝난 공정과 묶기

01

세부 견적서, 끝내 못 받은 고객

쟁점

고객은 세부 견적서를 끝내 받지 못했습니다.
여러 번 요청한 뒤였습니다.
잔금 700을 두고 지급을 멈출지 고민했습니다.
한 업자 댓글은 계약서와 견적서에 적힌 것부터 보라고 했습니다.

남길 기록

계약 때 공정별 세부 견적서를 파일로 보냅니다.
추가금이 생기면 고친 견적서에 판 번호를 붙입니다.
고객 요청사항 목록도 같은 파일 끝에 붙여 둡니다.

계약서·확인서 문구

세부 견적서 ○판을 보내드립니다.
오늘 추가된 ○○ 공사까지 반영했습니다.
잔금은 이 견적서 기준으로 ○○만 원입니다.
다른 점이 보이면 이번 주 안에 말씀해 주세요.

02

샷시 폼, 말로 한 약속과 잔금 40%

쟁점

실측 때 폼은 안쪽까지 채운다고 말로 약속했습니다.
목공 때 뜯어 보니 샷시 안쪽이 비어 있었습니다.
벽에는 4.4cm나 두껍게 쏜 곳도 있었습니다.
천장 쪽은 5.5cm였습니다.
잔금 40%가 남은 상태였습니다.
댓글은 폼 시공비 100만 원을 빼라고 했습니다.

남길 기록

폼 쏘기 전 샷시 틀과 벽 사이 틈을 찍어 둡니다.
폼이 마른 뒤 잘라 낸 안쪽 단면을 찍어 보냅니다.
말로 한 시공 약속은 그날 문자로 다시 보냅니다.

계약서·확인서 문구

오늘 샷시 폼 작업이 있습니다.
샷시 안쪽까지 폼을 채우는 것으로 진행합니다.
마른 뒤 안쪽 사진을 보내드리고, 확인 후 잔금 일정 말씀드리겠습니다.

03

타일 한 장 들뜸, '하자 아님' 한마디

쟁점

욕실 벽 타일 한 장이 들떠 조명에 그림자가 졌습니다.
업체는 타일이 원래 휜다며 문제없다고 했습니다.
댓글엔 잔금에서 욕실 시공비를 빼라는 말까지 나왔습니다.
결국 주변까지 두 장을 떼고 다시 붙였습니다.

남길 기록

벽 타일을 붙인 다음 날 조명을 켜고 옆에서 찍습니다.
휜 타일은 붙이기 전에 빼고 그 수를 적어 둡니다.
남은 타일 수량과 보관 위치를 고객에게 알립니다.

계약서·확인서 문구

욕실 벽 타일 작업을 마쳤습니다.
조명을 켜고 옆에서 찍은 사진을 보내드립니다.
들뜬 곳이 보이면 줄눈 전에 말씀해 주세요.
여분 타일 ○장은 ○○에 보관합니다.

04

바닥 수평 보수 요청, 마루 전에 답 받기

쟁점

고객이 확장부 바닥 수평을 맞춰 달라고 했습니다.
업체는 수평계로 맞추겠다고 답했습니다.
그대로 마루까지 깔았고 높낮이가 2cm 났습니다.
총 견적은 약 7600이었습니다.
그중 잔금 700이 남은 상태였습니다.
댓글은 보정 전엔 잔금을 주지 말라고 했습니다.

남길 기록

보수 요청을 받은 날 문자로 접수했다고 답합니다.
마루 전에 수평계를 대고 다시 잰 사진을 보냅니다.
고객이 확인했다는 답을 받은 뒤 마루를 깝니다.

계약서·확인서 문구

확장부 바닥 수평 보수 요청, 오늘 접수했습니다.
확장부 바닥 수평은 마루 시공 전에 다시 재겠습니다.
잰 값과 사진을 보내드리겠습니다.
확인하신 뒤 마루를 깔겠습니다.

05

철거 범위 바꾼 자리, 동의 받기

쟁점

올철거 계약이었는데 세면대 쪽 젠다이만
덧방이었습니다.
고객은 방수 뒤 현장에 가서야 알았다고 했습니다.
열 달쯤 지나 벽걸이 세면대가 떨어졌습니다.
환불이나 재시공을 요구하라는 댓글이 달렸습니다.

남길 기록

철거 범위를 줄이는 자리는 그날 사진을 찍습니다.
줄이는 이유를 문자로 보내고 답을 받습니다.
세면대를 걸 벽은 타일 전에 고정 방식을 찍어 둡니다.

계약서·확인서 문구

젠다이는 ○○ 때문에 철거하지 않고 덧방하려 합니다.
세면대는 ○○ 방식으로 벽에 고정합니다.
견적의 철거 범위와 달라지는 부분입니다.
동의하시면 확인이라고 답해 주세요.

06

미완성 납품, 늦는 이유는 서류로

쟁점

입주 전날 홈바장이 문 없이 반쯤만 달렸습니다.
업체는 유리 입고가 늦다고 했습니다.
고객은 제작 실수를 숨긴다고 의심했습니다.
다른 현장은 계약 기간이 지나도록 문짝이 빠져 있었습니다.

남길 기록

늦는 자재는 발주서와 입고 예정일을 캡처해 보냅니다.
남은 항목마다 설치 날짜를 적은 표를 만듭니다.
날짜가 밀리면 그날 바로 새 날짜를 알립니다.

계약서·확인서 문구

○○ 유리가 아직 들어오지 않아 문을 못 달았습니다.
발주 화면과 입고 예정일을 함께 보내드립니다.
설치는 ○월 ○일입니다.
잔금 중 이 항목 금액만 설치 뒤에 받겠습니다.

07

중도금 청구, 끝난 공정과 묶기

쟁점

업체는 계약금을 당일 받고 중도금도 크게 받았습니다.
고객은 이 점을 나중에 의심했습니다.
잔금을 더 남겨 둘 걸 그랬다고 후회했습니다.
댓글은 공사 말미까지 일부만 주고 버티라고 했습니다.

남길 기록

계약 때 회차별 지급 시점을 표로 드립니다.
회차마다 끝나야 할 공정을 함께 적습니다.
청구할 때마다 그 회차에 끝난 공정 사진을 붙입니다.
남은 공정과 잔금 금액도 같이 적습니다.

계약서·확인서 문구

중도금은 목공이 끝나는 날 청구드리겠습니다.
오늘 끝난 공정 사진과 남은 공정표를 함께
보내드립니다.
잔금은 마감 점검을 같이 마친 날 받겠습니다.

예시 문구이며 법률 자문이 아닙니다. 계약 전 전문가 확인을 권합니다.