업체용 자료 P2

추가 옵션 제안 리스트

고객이 공사 뒤 '그때 할걸' 한 8가지

이번 판은 고객이 공사 뒤 아쉬워한 선택 8가지입니다. 섹션마다 언제까지 정해야 하는지와 그대로 보낼 제안 문구를 담았습니다. 자재 고르는 날과 공정 회의 때 꺼내 쓰시면 객단가를 올리고 재작업을 줄일 수 있습니다.

목차

01 새시 모헤어·손잡이 — 필름 전에
02 도배 밑작업 — 퍼티·샌딩 따로 견적
03 다운라이트 — 2인치 확산형 묻기
04 실링팬 — 거실 말고 방까지 묻기
05 욕조 빼는 집 — 샤워수전 높이
06 유리 — 맑은 색이면 저철분 묻기
07 주방 상판 — 벽 타일 옆에 샘플
08 기존 마루 — 살리기·교체 두 견적

01

새시 모헤어·손잡이 — 필름 전에

고객이 아쉬워한 것

새시는 두고 흰 필름만 새로 씌웠습니다.
그 뒤에야 낡은 손잡이와 모헤어가 눈에 띄었습니다.
필름 뒤라 맡을 곳이 적고 값도 비쌌습니다.

어느 공정 전에

새시 필름을 붙이기 전에 정합니다.
다른 고객은 공정표에서 모헤어 교체를 필름 앞에
두었습니다.

제안 문구

새시를 안 바꾸시면 필름 전에 모헤어부터 보세요.
필름 뒤에 바꾸면 비용이 크게 올라요.
손잡이와 문걸이도 같이 바꿀지 지금 정해 주시겠어요?

업자 쪽 이득

손잡이·문걸이 교체가 견적에 한 줄 붙습니다.
큰 평형 고객은 이 항목에 33만원을 쓰고 만족했습니다.
필름 뒤 재작업 문의도 줄어듭니다.

02

도배 밑작업 — 퍼티·샌딩 따로 견적

고객이 아쉬워한 것

실크 도배 일주일 뒤 석고 단차가 그대로 비쳤습니다.
고객은 작업 전에 아무도 묻지 않았다고 서운해했습니다.
다른 고객도 이음새와 칼자국을 보고 보수를 물었습니다.

어느 공정 전에

석고보드 작업 뒤, 도배 날짜 전에 정합니다.
퍼티와 샌딩에 이틀쯤 더 든다는 답이 있었습니다.
입주일과 같이 따져 봅니다.

제안 문구

석고보드 이음새는 도배 뒤에 비칠 수 있어요.
기본 시공과 퍼티·샌딩 시공, 두 견적을 드릴게요.
이틀쯤 더 걸리는데 어느 쪽으로 하시겠어요?

업자 쪽 이득

밑작업 공정이 따로 붙어 도배 단가가 오릅니다.
고객이 고른 등급이 남아 하자 다툼이 줄어듭니다.
충분히 협의하면 서로 만족한다는 도배 쪽 댓글도
있었습니다.

03

다운라이트 — 2인치 확산형 묻기

고객이 아쉬워한 것

앞선 두 업체는 2인치가 어둡다며 말렸습니다.
고객은 끝까지 밀어붙였고 달고 나서 크게 만족했습니다.
3인치로 한 다른 고객은 더 할걸 하며 추가를
알아봤습니다.

어느 공정 전에

전기 배선과 천장 타공 전에 정합니다.
도배가 끝난 뒤 바꾸면 구멍을 다시 맞춰야 합니다.

제안 문구

요즘은 2인치 확산형을 찾는 집이 늘고 있어요.
개수를 조금 늘리면 밝기도 충분합니다.
타공 전에 크기를 정해 주시겠어요?

업자 쪽 이득

작은 크기는 개당 5천원 추가로 안내됐습니다.
작업을 꺼리는 곳이 많아 해 주는 곳이 선택받습니다.
만족한 고객은 시공자를 주변에 추천하고 싶어 했습니다.

04

실링팬 — 거실 말고 방까지 묻기

고객이 아쉬워한 것

거실만 실링팬을 단 고객이 후회했습니다.
방마다 다 할걸 그랬다고 했습니다.
써 본 사람은 대개 추천한다는 댓글이 이어졌습니다.

어느 공정 전에

천장 도배와 조명 배선 전에 정합니다.
천장 보강과 전원 자리를 그때 잡아야 합니다.

제안 문구

거실만 다신 분들이 방에도 할걸 하시는 경우가 많아요.
안방과 아이 방에 전원과 보강만 미리 해 둘까요?
팬은 나중에 다셔도 됩니다.

업자 쪽 이득

방 수만큼 배선과 천장 보강이 붙습니다.
한 반셀프 고객은 실링팬 4개를 필수 목록에 넣었습니다.
나중에 팬을 달 때 재방문 일감도 됩니다.

05

욕조 빼는 집 — 샤워수전 높이

고객이 아쉬워한 것

욕조를 빼고 파티션을 달았습니다.
그런데 수전은 예전 욕조 높이 그대로였습니다.
고객은 당연히 올려 줄 줄 알고 말하지 않았습니다.
타일이 붙은 뒤라 재시공을 두고 부부가 고민했습니다.

어느 공정 전에

철거 뒤 설비 배관을 손보기 전에 정합니다.
방수와 타일 뒤에는 배관부터 다시 해야 합니다.

제안 문구

욕조를 빼시면 샤워수전 높이를 옮길지 정해야 해요.
옮기면 설비 비용이 따로 붙습니다.
기존 높이와 이설 중 어느 쪽으로 견적을 넣을까요?

업자 쪽 이득

수전 이설 설비가 견적 한 줄로 들어갑니다.
매립수전을 바랐던 고객이면 그 차액도 함께 제안합니다.
타일 뒤 재시공 요구를 미리 막습니다.

06

유리 — 맑은 색이면 저철분 묻기

고객이 아쉬워한 것

흰 모루유리를 기대했던 고객이 있습니다.
시공해 보니 초록빛이 돌았습니다.
고객은 다시 해 달라고 못 하고 아쉬워했습니다.
중문 때 백유리가 5만원 추가 옵션으로 있었다는 댓글도 있었습니다.

어느 공정 전에

파티션과 중문 유리를 발주하기 전에 정합니다.
유리가 끼워진 뒤에는 통째로 다시 맞춰야 합니다.

제안 문구

일반 유리는 빛에 따라 초록빛이 조금 돌아요.
아주 맑은 색을 원하시면 저철분 유리로 바꿀 수 있습니다.
샘플 두 장을 대 보고 정하시겠어요?

업자 쪽 이득

유리 등급을 올리면 단가가 붙습니다.
색 때문에 다시 해 달라는 요구도 미리 막습니다.
투명 중문을 단 고객은 좁은 현관에 잘했다고 했습니다.

07

주방 상판 — 벽 타일 옆에 샘플

고객이 아쉬워한 것

벽 타일만 붙었을 때 고객은 누렇다며 후회했습니다.
상판이 올라가자 조합이 마음에 든다고 바뀌었습니다.
다른 고객은 작은 샘플과 시공 사진 색이 달라
헤맸습니다.

어느 공정 전에

주방 벽 타일을 고르는 날 상판도 같이 정합니다.
상판 발주 전까지가 마지막 기회입니다.

제안 문구

벽 타일만 보고 색을 걱정하시는 분이 많아요.
상판 샘플을 타일 옆에 대 보고 같이 정하시겠어요?
후보 색을 몇 가지 가져가겠습니다.

업자 쪽 이득

샘플을 대 보는 자리에서 윗등급도 제안합니다.
중간 공정 때 걱정 연락도 줄어듭니다.
결과에 만족한 고객은 사진을 올려 자랑했습니다.

08

기존 마루 — 살리기·교체 두 견적

고객이 아쉬워한 것

9년 차 마루를 두고 고객은 며칠을 고민했습니다.
나중에는 못 하는 공정이라 결국 교체로 정했습니다.
다른 고객은 강마루와 기존 가구를 살렸습니다.
잡비까지 1800 안 되게 끝냈습니다.

어느 공정 전에

철거 범위를 정하는 계약 전에 정합니다.
바닥을 바꾸면 문 필름도 같이 바꾸고 싶어집니다.

제안 문구

바닥은 살면서 바꾸기 가장 어려운 공정이에요.
마루를 살리는 견적과 바꾸는 견적을 같이 드릴게요.
문 필름까지 맞출지도 함께 보시겠어요?

업자 쪽 이득

고객은 바닥까지 하면 최소 500 더 든다고 봤습니다.
두 업체가 써도 된다던 마루였습니다.
그래도 예산을 조율해 준 업체에 교체까지 맡겼습니다.
억지로 권하지 않은 업체를 고객은 좋게 기억했습니다.
문 필름까지 이어지면 한 번 더 늘어납니다.