현관 타일과 마루 선, 기준선 하나만 알면 돼

기준선이 달라 안 맞는 선은 매트로 가리거나 타일 재시공을 물어보세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 현관 타일과 마루 선이 안 맞아 시공 실수인지 불안하고 선을 덜 티나게 할 방법을 묻는다

핵심 포인트

- 기준선이 서로 달라요 — 타일과 마루는 각자 기준선대로 작업한다는 답이에요. 그래서 선이 맞을 수가 없대요.
- 마루는 전체 치수로 — 마루 기준선은 거실과 주방 전체 치수로 정해요. 타일 선에 맞추면 작은 판이 많아진대요.
- 꼭 맞추려면 타일 재시공 — 현관 타일 재시공이 가장 간단하다는 답이에요. 업체에 가능한지 물어보세요.

- 매트로 가리는 방법도 — 바닥 매트로 가리는 방법도 나왔어요. 오늘 현관 앞에 놓아 보세요.

알아둘 사실

- 마루 기준선은 거실·주방 전체 치수를 계산해 정하며 타일 선에 맞춰 정하지 않는다
- 선을 꼭 맞추려면 현관 타일을 재시공하는 것이 가장 간단하다
- 타일과 마루가 각자 기준선대로 작업해서 맞을 수 없다는 답이다

해 본 사람들의 팁


- 바닥 매트를 놓아 선을 가리는 방법이 제안됐다
- 타일 선에 맞추면 거실 쪽에 작은 판이 많이 생긴다고 해서 맞추지 않고 시공한 경험이 있다

오늘의 미션

- 오늘은 현관 앞에 매트부터 놓아봐




현관 타일과 마루 선
기준선 하나만 알면 됩니다



기준선이 서로 달라요

타일과 마루는 각자 기준선대로 작업한다는 답이에요. 그래서 선이 맞을 수가 없대요.




마루는 전체 치수로

마루 기준선은 거실과 주방 전체 치수로 정해요. 타일 선에 맞추면 작은 판이 많아진대요.



꼭 맞추려면 타일 재시공

현관 타일 재시공이 가장 간단하다는
답이에요. 업체에 가능한지 물어보세요.



매트로 가리는 방법도

바닥 매트로 가리는 방법도 나왔어요. 오늘 현관 앞에 놓아 보세요.