업체용 자료 P2

추가 옵션 제안 리스트

입주한 고객이 '그때 할걸' 한 9가지

고객이 공사 뒤에 아쉬워하거나 하길 잘했다고 꼽은 옵션을 모았습니다. 항목마다 그 옵션을 정해야 하는 마지막 공정과 그대로 읽어도 되는 제안 문구가 있습니다. 계약 상담이나 자재 고르는 날 해당 줄을 꺼내 물어보세요. 견적에 한 줄이 붙고, 끝난 뒤 다시 불려 가는 일이 줄어듭니다.

목차

01 바닥 — 살릴 집에도 교체 견적
02 실링팬 — 거실 말고 방까지 배선
03 다운라이트 — 2인치 원하면 받기
04 도배 밑작업 — 퍼티·띄움 따로 견적
05 탄성 전 — 들뜬 단열재 처리 묻기
06 현관 — 우산걸이·히든도어 미리
07 주방 상판 — 벽 타일 옆에 샘플
08 욕실 — 한 면 큰 타일·매립 세면대
09 냉장고장 — 서랍 빠지는 여유 치수

01

바닥 — 살릴 집에도 교체 견적

고객이 아쉬워한 것

9년차 강마루를 그냥 쓰라는 말을 들은 고객입니다.
색이 마음에 걸려 며칠을 고민했습니다.
댓글은 하라는 쪽과 그냥 쓰라는 쪽으로 갈렸습니다.
살렸다가 후회했다는 댓글도 있었습니다.

어느 공정 전에

철거 범위를 정하는 계약 전에 정합니다.
살면서는 바닥을 바꾸기 어렵다는 댓글이 이어졌습니다.

제안 문구

바닥 상태가 좋아서 그대로 쓰셔도 됩니다.
다만 바닥은 살면서 바꾸기 어려워요.
살리는 견적과 바꾸는 견적을 나란히 드릴게요.
몇 년쯤 사실 계획인지 여쭤봐도 될까요?

업자 쪽 이득

고객이 셈한 바닥 추가분은 최소 500 선이었습니다.
결국 예산 안에서 조율해 준 업체와 바닥까지 하기로 했습니다.
찍힘에 강한 강마루를 고른 다른 고객은 바닥을 잘한 일로
꼽았습니다.

02

실링팬 — 거실 말고 방까지 배선

고객이 아쉬워한 것

거실에만 실링팬을 단 고객이 방마다 할걸 후회했습니다.
안방에 단 고객은 너무 만족한다고 했습니다.
빨래가 잘 마른다는 사용 후기도 달렸습니다.

어느 공정 전에

천장을 막기 전, 전기 배선 공정 전에 정합니다.
33평 고객은 실링팬 보강을 전기 공정에 넣었습니다.

제안 문구

거실만 했다가 방마다 할걸 하신 분이 있었어요.
천장을 막기 전에 방마다 보강과 배선만 해 둘까요?
팬은 입주 뒤에 다셔도 됩니다.
안방부터 하실지 정해 주시겠어요?

업자 쪽 이득

방 수만큼 보강과 배선 작업이 견적에 붙습니다.
한 고객은 실링팬 4개를 필수로 꼽았습니다.
20평대엔 비추라는 댓글도 있어 평형을 보고 권합니다.

03

다운라이트 — 2인치 원하면 받기

고객이 아쉬워한 것

작은 다운라이트를 원한 고객이 있습니다.
업체 두 곳에서 어둡다며 말렸습니다.
도배가 끝난 뒤 다른 전기 기사를 찾아 달고 크게 만족했습니다.
업체가 꺼려 큰 것을 단 다른 고객은 더 달려고 했습니다.

어느 공정 전에

천장 타공과 도배 전에 정합니다.
크기와 개수, 색온도를 이날 함께 정합니다.

제안 문구

요즘은 2인치 다운라이트를 찾는 분이 많아요.
와트가 높은 제품이면 작아도 어둡지 않습니다.
거실 크기를 재고 개수를 맞춰 드릴게요.
작은 크기로 견적 드릴까요?

업자 쪽 이득

한 조명 기사는 작은 크기에 웃돈을 붙였습니다.
개당 5천원씩 더 받는 조건이었습니다.
거실에 12개를 단 고객은 하나도 안 어둡다고 했습니다.
원하는 크기를 해 준 기사에게는 소개 요청이 이어졌습니다.

04

도배 밑작업 — 퍼티·띄움 따로 견적

고객이 아쉬워한 것

석고보드 벽에 실크를 한 고객입니다.
이음새마다 단차가 비쳤습니다.
작업 전에 추가로 할지 아무도 묻지 않았다고 속상해했습니다.
다른 고객은 밤 조명 아래 패여 보이는 천장을 발견했습니다.

어느 공정 전에

목공이 끝난 뒤, 도배 견적을 확정하기 전입니다.
석고 이음새와 천장 면 상태를 이때 고객과 같이 봅니다.

제안 문구

석고 이음새에 단차가 있어 그대로 붙이면 비쳐요.
퍼티와 샌딩을 하면 공사가 이틀쯤 늘어납니다.
천장은 띄움 시공으로 할지도 같이 정해요.
기본 밀착과 밑작업 포함, 두 가지로 견적 드릴까요?

업자 쪽 이득

도배사 댓글로는 퍼티와 샌딩에 보통 2일이 더 듭니다.
그만큼 인건비가 견적에 붙습니다.
미리 묻지 않은 현장은 끝난 뒤 책임을 두고 고객과 맞섰습니다.

05

탄성 전 — 들뜬 단열재 처리 묻기

고객이 아쉬워한 것

창 아래 단열재가 벽에서 떠 있던 집입니다.
그 위에 그대로 탄성을 했습니다.
틈만 채우고 덮어서 벽이 3센치 볼록 나왔습니다.
고객은 당연히 붙여 줄 줄 알았다며 우울해했습니다.

어느 공정 전에

탄성코트 밑작업 전, 들뜬 곳을 찾은 날 정합니다.
덮고 나면 다시 뜯어야 해서 이때가 마지막입니다.

제안 문구

창 아래 단열재가 벽에서 떠 있어요.
그대로 덮으면 이 부분이 볼록하게 남습니다.
뜯고 단열을 다시 하면 평평해지고 비용이 추가됩니다.
어느 쪽으로 할지 사진 보시고 정해 주시겠어요?

업자 쪽 이득

들뜬 단열재를 뜯고 다시 하는 작업이 견적에 붙습니다.
고객이 따지자 업체는 미리 요청이 없어서 안 했다고 답했습니다.
밑작업 전에 묻고 견적에 한 줄 넣어 두면 이 다툼이 없습니다.
몰딩 페인트가 벗겨진 다른 집도 밑작업 책임을 두고 말이 갈렸습니다.

06

현관 — 우산걸이·히든도어 미리

고객이 아쉬워한 것

슬라이딩 우산걸이를 아쉬워한 고객이 있습니다.
장우산과 양산이 뒤섞인다고 했습니다.
보조주방 문은 미관 때문에 히든도어로 올린 고객이 있습니다.

어느 공정 전에

신발장 제작 도면과 문틀 목공 전에 정합니다.
현관문 우유구멍도 필름을 붙이기 전에 막습니다.

제안 문구

신발장에 우산 칸을 넣을지 지금 정해 주세요.
슬라이딩으로 빼 쓰는 걸 아쉬워한 분이 있었어요.
보조주방 문은 벽과 이어지는 히든도어로도 됩니다.
현관문 우유구멍은 필름 전에 막아 드릴게요.

업자 쪽 이득

우산걸이와 히든도어가 견적에 한 줄씩 붙습니다.
한 고객은 우산걸이가 비싸서 못 했다며 아쉬워했습니다.
가격을 먼저 말하고 고르게 하세요.

07

주방 상판 — 벽 타일 옆에 샘플

고객이 아쉬워한 것

벽 타일만 붙었을 땐 누렇다며 후회한 고객입니다.
상판이 올라가자 조합이 마음에 든다고 사진을 올렸습니다.
같은 상판 계열에서 색을 두고 고민하는 댓글이 이어졌습니다.

어느 공정 전에

주방 벽 타일을 고르는 날 정합니다.
상판 샘플과 장 필름 색을 그 자리에 같이 놓습니다.

제안 문구

벽 타일만 붙으면 누렇게 보여 놀라는 분이 있어요.
상판 샘플을 타일 옆에 대 보고 같이 정하실까요?
같은 계열도 색이 여러 가지라 두세 장 가져올게요.
장 필름 색도 그 자리에서 같이 맞춰 보시겠어요?

업자 쪽 이득

한 고객은 칸스톤이나 세라믹 상판을 필수로 꼽았습니다.
상하부장 필름을 안 한 고객은 장과 상판 색이 칙칙하다고 했습니다.
상판 샘플과 장 필름을 한 세트로 묶어 견적에 올리세요.

08

욕실 — 한 면 큰 타일·매립 세면대

고객이 아쉬워한 것

욕실 한 칸을 1200각으로 하고 싶던 고객입니다.
매립수전도 원했지만 결국 접었습니다.
바깥 세면대 한 곳만 큰 타일로 하고 타일 매립 세면대에
만족했습니다.

어느 공정 전에

타일 발주 전에 정합니다.
매립수전은 타일을 붙이기 전에 배관 자리가 정해져야 합니다.

제안 문구

전체가 부담되면 한 면만 큰 타일로 가는 분도 있어요.
세면대를 타일로 감싸 매립하고 만족하신 분이 있었어요.
한 면만 큰 타일로 하는 견적도 같이 드릴까요?

업자 쪽 이득

욕실 두 곳에 1000쯤 든 것 같다는 고객입니다.
바깥 세면대 큰 타일과 매립 세면대를 넣은 집입니다.
댓글엔 덧방 턴키 한 곳 견적이 600대라는 말도 있었습니다.
600각으로 한 다른 고객은 더 큰 타일을 궁금해했습니다.

09

냉장고장 — 서랍 빠지는 여유 치수

고객이 아쉬워한 것

일반 냉장고를 장 옆 코너에 넣은 고객이 있습니다.
문은 열리지만 안쪽 트레이와 서랍을 못 뺐습니다.
몇 센치만 더 비울걸 그랬다고 했습니다.

어느 공정 전에

주방 가구 실측과 제작 발주 전에 정합니다.
쓸 냉장고 모델과 문 여는 방향을 이날 받습니다.

제안 문구

쓰실 냉장고 모델명을 알려 주시겠어요?
서랍까지 빠지는지 치수를 볼게요.
장 옆에 바짝 붙였다가 서랍이 안 빠진 분이 있었어요.
나중에 키친핏으로 바꾸실 계획이면 그 치수로 짤까요?

업자 쪽 이득

냉장고장과 키큰장 제작이 견적에 붙습니다.
냉장고가 장에 딱 맞게 들어간 고객은 기분이 좋았다고 했습니다.
미리 맞추면 장을 다시 짜는 일이 없습니다.