업체용 자료 P5

재시공 줄이는 공정별 체크

다시 불려 가기 전에 볼 장면들

철거부터 필름까지 공정 순서로 정리했습니다. 고객이 다시 부른 현장의 장면과 그 전에 확인할 것, 바로 보낼 문구를 담았습니다. 재시공과 AS 비용을 줄이는 자료입니다. 다음 공정이 잡히기 전날 해당 항목만 펴서 쓰세요.

목차

01 철거 첫날 옆집 타일 민원
02 도배 직전 벽 누수 자국
03 욕조 뗀 자리 샤워수전 높이
04 구축 벽 휨, 도배 전 같이 재기
05 조명 아래 튀는 타일 한 장
06 욕실 타공 모양, 타일 전 합의
07 욕실 문턱 뺀다는 요청, 문자로
08 문짝 아래 절단면, 달기 전 설명
09 필름 안쪽 넘김, 약속부터 통일

01

철거 첫날 옆집 타일 민원

자주 나는 하자

철거 첫날 옆집에서 타일 금 민원이 왔습니다.
욕실 벽 타일 한 장의 실금이었습니다.
12년 된 타일을 같은 제품으로 복구하라고 했습니다.
철거 팀은 책임을 인정하기 어렵다고 했습니다.
한 업체 댓글은 현장 100건에 한두 건꼴이라 했습니다.

시공 전 확인

철거 전에 이웃집 욕실 벽 사진을 양해받아 찍습니다.
옆집과 위아래 집까지 받아 둡니다.
오래된 타일은 같은 제품을 못 구할 수 있다고 고객에게 알립니다.
이웃 보수에 쓸 수선비를 현장 예산에 따로 잡습니다.

마감 전 점검

철거 끝난 날 옆집에 이상이 없는지 묻고 적어 둡니다.
민원이 오면 그날 찾아가 금 간 곳을 사진으로 남깁니다.
철거 전 사진과 나란히 놓고 고객과 함께 봅니다.

고객 설명 문구

철거 전날 옆집에 먼저 인사드리겠습니다.
욕실 벽 사진도 양해를 구해 찍어 두겠습니다.
민원이 오면 그 사진부터 함께 보고 말씀드릴게요.

02

도배 직전 벽 누수 자국

자주 나는 하자

벽지를 떼다 복도 쪽 벽에서 물 샌 자국이 나왔습니다.
도배는 바로 다음 주로 잡혀 있었습니다.
관리사무소가 임시로 메웠지만 고객은 믿지 못했습니다.
윗집 배관과 외벽과 코킹으로 원인 의견이 갈렸습니다.

시공 전 확인

벽지 철거 날 물 자국을 사진으로 찍어 그날 보냅니다.
누수 탐지를 부를지 고객이 정하게 합니다.
원인이 안 나오면 그 방 도배만 미루는 일정도
내놓습니다.

마감 전 점검

도배 전날 그 벽이 젖어 있는지 다시 봅니다.
벽 사진을 날짜와 함께 고객에게 보냅니다.
원인 확인 전에 도배하면 고객 확인 문자를 받아 둡니다.

고객 설명 문구

원인 확인 전에 도배하면 다시 뜯을 수 있습니다.
탐지를 먼저 할지 이 방만 미룰지 정해 주세요.

03

욕조 뗀 자리 샤워수전 높이

자주 나는 하자

욕조를 뜯고 샤워실로 바꾸는 현장이었습니다.
샤워수전은 욕조 때 높이 그대로였습니다.
타일과 케라폭시 줄눈까지 끝난 뒤 고객이 봤습니다.
위치 변경에 20만 원씩 더 냈다는 댓글이 있었습니다.
그대로 쓰는 집도 많다는 댓글도 있었습니다.

시공 전 확인

욕조를 뜯는 현장은 설비 전에 수전 높이를 묻습니다.
위치 변경 비용이 있으면 견적서에 따로 적습니다.
정한 높이를 설비 팀에 사진으로 넘깁니다.

마감 전 점검

타일 들어가기 전에 수전 자리를 고객과 함께 봅니다.
높이를 안 바꾸기로 했으면 그 답을 문자로 남깁니다.

고객 설명 문구

욕조를 없애면 샤워수전 높이를 다시 정할 때입니다.
지금 높이로 쓰실지 올릴지 설비 전까지 알려 주세요.

04

구축 벽 휨, 도배 전 같이 재기

자주 나는 하자

고객은 공사 중반부터 벽 수직을 계속 지적했습니다.
그런데 도배와 바닥이 먼저 끝났습니다.
설명은 구축이라 벽이 휘었다는 말뿐이었습니다.
고객은 중단을 고민하며 잔금 1270만 원을 못 주겠다고 했습니다.

시공 전 확인

구축은 목공 전에 벽 휜 구간을 고객과 확인합니다.
어느 벽을 어디까지 잡을지 견적서에 적습니다.
안 잡는 벽은 어떻게 보일지 먼저 설명합니다.

마감 전 점검

도배 전에 벽 수직을 고객 앞에서 잽니다.
잰 값은 사진으로 남깁니다.
지적받은 곳은 고친 사진을 보낸 뒤 도배합니다.
걸레받이와 바닥 사이 벌어진 곳도 함께 봅니다.

고객 설명 문구

이 벽은 ○○cm 구간이 휘어 있습니다.
목공에서 여기까지 잡고 도배 전에 함께 재 보겠습니다.

05

조명 아래 튀는 타일 한 장

자주 나는 하자

벽 타일 한 장 끝이 들려 손에 걸렸습니다.
조명 탓에 그림자가 져 들어서자마자 보였습니다.
업체는 어느 타일이든 같다고 답했고 크게 다퉜습니다.
도기질은 휨이 종종 있었지만 포세린은 극히 드물다는 댓글이 있었습니다.
구울 때 끝이 휜 타일이 꽤 섞인다는 댓글도 있었습니다.

시공 전 확인

조명이 벽을 비추는 자리를 타일 전에 표시합니다.
타일 끝이 휠 수 있다고 붙이기 전에 알립니다.
골라 쓸 여유 타일을 살지 비용과 함께 묻습니다.

마감 전 점검

조명을 켜고 벽 타일을 옆에서 비춰 봅니다.
손으로 훑어 걸리는 곳을 사진으로 남깁니다.
남은 타일은 버리지 않고 보수용으로 고객에게 넘깁니다.

고객 설명 문구

이 타일은 장마다 끝이 조금 휠 수 있습니다.
조명 아래 벽은 골라서 붙이고 남은 타일은 보수용으로
두겠습니다.

06

욕실 타공 모양, 타일 전 합의

자주 나는 하자

입주 2주쯤 뒤 욕실 배관 둘레 타공이 보였습니다.
커버를 씌워도 구멍과 틈이 보였습니다.
원래 그렇다던 설명이 실리콘과 줄눈으로 바뀌었습니다.
샤워수전 쪽 노출은 다시 해야 한다는 댓글이 달렸습니다.

시공 전 확인

타공 방식을 타일 고르는 날 고객과 정합니다.
둥글게 딸지 네모로 딸지 견적서에 한 줄 적습니다.
커버가 구멍을 다 덮는지 치수를 미리 맞춰 봅니다.

마감 전 점검

커버를 단 뒤 수전 둘레를 눈높이에서 봅니다.
타공 옆 타일에 실금이 없는지 손톱으로 긁어 봅니다.
구멍이 보이면 타일 팀이 철수하기 전에 사진으로 넘깁니다.

고객 설명 문구

샤워기와 수전 자리는 타공 모양을 먼저 정하겠습니다.
구멍이 보이지 않게 커버 치수까지 타일 전에 보여 드릴게요.

07

욕실 문턱 뺀다는 요청, 문자로

자주 나는 하자

고객이 욕실 문턱 마감을 빼 달라고 했습니다.
뒤에 문틀 아래가 타일보다 튀어나오고 바탕면이 드러났습니다.
업체는 설명했다 하고 고객은 못 들었다고 합니다.
뒤늦은 도어씰 요청에 바닥을 다 뜯어야 한다는 답이 갔습니다.

시공 전 확인

문턱이나 도어씰을 빼 달라면 결과 사진을 보입니다.
물이 넘을 가능성과 나중에 고칠 범위를 같이 말합니다.
고객 답을 문자로 받아 둡니다.

마감 전 점검

타일 끝난 날 문틀과 타일이 만나는 면을 봅니다.
문턱 윗면에 바탕면이 드러난 곳이 없는지 봅니다.
빈틈은 사진을 찍어 마감 계획을 고객에게 알립니다.

고객 설명 문구

문턱을 빼시면 바닥 바탕면이 보입니다.
물이 마루로 넘을 수도 있습니다.
뺄지 도어씰을 넣을지 타일 전까지 문자로 답해 주세요.

08

문짝 아래 절단면, 달기 전 설명

자주 나는 하자

공사가 끝난 집에서 문 아래 절단면이 울퉁불퉁했습니다.
위아래 면에 필름이 없는 줄도 고객은 몰랐습니다.
닫을 때 쿵 소리와 문 아래 빛까지 불만이 됐습니다.
ABS 문은 원래 위아래 필름이 없다는 댓글이 여럿이었습니다.

시공 전 확인

문 고를 때 ABS 문이 가볍다는 점을 말합니다.
위아래 면에 필름이 없다는 점도 달기 전에 알립니다.
바닥재 때문에 문 아래를 자를지 미리 말해 둡니다.

마감 전 점검

문을 모두 달고 아래쪽 절단면을 허리 숙여 봅니다.
문을 닫고 아래로 빛이 새는 곳을 사진으로 남깁니다.
문마다 여닫아 바닥에 닿는 곳이 없는지 봅니다.

고객 설명 문구

이 문은 위아래 면에 필름을 붙이지 않는 제품입니다.
마루 높이에 맞춰 아래를 자르면 절단면 사진을 보내
드릴게요.

09

필름 안쪽 넘김, 약속부터 통일

자주 나는 하자

소개받을 때 문짝 안쪽까지 감싼다는 조건이었습니다.
필름 팀은 그렇게 작업하지 않는다고 했습니다.
한 달쯤 뒤 손 닿는 곳이 떼어지고 경첩 자리도 까졌습니다.
AS 답은 덧방이나 반반 부담이어서 갈등이 됐습니다.

시공 전 확인

소개 단계에서 말한 조건을 필름 팀에 그대로 전합니다.
앞면만인지 안쪽 넘김인지 견적서에 한 줄로 적습니다.
문짝 뒷면이 물 먹어 부푼 곳은 사진으로 미리 보입니다.

마감 전 점검

손 닿는 문짝 모서리 끝이 떠 있는지 문마다 봅니다.
경첩 자리에 까진 곳이 없는지 확인합니다.
추가금을 받은 장은 안쪽 표면을 고객과 함께 봅니다.

고객 설명 문구

기본 시공은 문짝 앞면만 붙이는 방식입니다.
안쪽까지 원하시면 장별 추가 금액을 ○○원으로 미리 알려 드릴게요.