업체용 자료 P5

재시공 줄이는 공정별 체크

AS 다시 부른 사례, 공정 순서대로

고객이 공사 중이나 입주 뒤 다시 해 달라고 한 사례를 공정별로 모았습니다. 시공 전 확인과 마감 전 점검 줄은 현장 체크리스트로 쓰고, 고객 설명 문구는 문자로 그대로 보내세요. 재시공과 AS 방문을 줄이는 것이 목적입니다.

목차

01 욕실 경첩 AS, 같은 모델로 교체
02 싱크대 뒤 벽 곰팡이, 샷시 전 처리
03 주방 벽 합판, 타일 전에 보드로
04 조명 타공, 가구 도면과 먼저 맞추기
05 타일 재시공 날, 가구 반입 멈추기
06 욕실장 높이, 3D에 천장 간격 숫자로
07 재누수 AS, 못 찾을 때 비용 먼저
08 중문 발주서, 레일과 문짝 수 적기

01

욕실 경첩 AS, 같은 모델로 교체

자주 나는 하자

입주 몇 주 만에 욕실 문 경첩에 녹이 났습니다.
AS 때 대표가 더 싼 다른 모델로 바꿔 달았습니다.
규격이 달라 문이 눌리고 닫으면 틈이 벌어졌습니다.
고객은 두 경첩 값을 검색해 차이까지 확인했습니다.

시공 전 확인

욕실 문에 단 경첩 모델명을 현장 기록에 적습니다.
같은 모델 여분을 사무실에 몇 개 둡니다.
AS 가는 사람에게 모델명을 넘기고 보냅니다.

마감 전 점검

교체 뒤 문을 끝까지 닫아 틈을 봅니다.
문짝에 눌린 자국이 없는지 손으로 쓸어 봅니다.
위아래 경첩이 같은 모델인지 봅니다.

고객 설명 문구

경첩은 원래 달린 것과 같은 모델로 바꿔 드리겠습니다.
같은 제품이 없으면 바꾸기 전에 먼저 여쭙겠습니다.

02

싱크대 뒤 벽 곰팡이, 샷시 전 처리

자주 나는 하자

싱크대를 뜯자 뒤 벽이 넓게 거뭇했습니다.
다음 날 샷시, 이어서 전기와 목공이 잡혀 있었습니다.
댓글 의견은 곰팡이와 화재 자국으로 갈렸습니다.
곰팡이라면 없애고 단열부터 하라는 답이 이어졌습니다.

시공 전 확인

철거 직후 벽을 찍어 고객에게 바로 보냅니다.
락스를 뿌려 지워지는지로 곰팡이인지 가립니다.
샷시 실측 전에 단열과 석고 두께를 정합니다.

마감 전 점검

목공 전에 곰팡이를 없앤 벽이 말랐는지 봅니다.
단열재가 창 주변까지 빈틈없이 붙었는지 봅니다.
샷시 틀이 단열 두께만큼 나와 있는지 잽니다.

고객 설명 문구

싱크대 뒤 벽에 곰팡이로 보이는 자국이 넓게 있습니다.
샷시 전에 제거하고 단열 두께를 정하겠습니다.
일정이 하루 밀려도 괜찮으실까요?

03

주방 벽 합판, 타일 전에 보드로

자주 나는 하자

30년 넘은 다가구 주방 벽에서 합판이 나왔습니다.
고객은 3주 넘게 보고도 알아서 할 줄 알았습니다.
추가금 때문에 업체가 말을 아꼈다고 짐작했습니다.
MDF 위 타일이 가장자리부터 떴다는 경험담도
있었습니다.

시공 전 확인

철거 날 타일 붙일 벽의 바탕부터 봅니다.
합판이나 MDF면 뜯고 보드나 미장을 잡습니다.
공정에 없던 벽이면 그날 견적을 따로 냅니다.

마감 전 점검

타일 전에 바탕을 바꾼 벽을 사진으로 남깁니다.
뜯은 자리에 곰팡이가 있으면 먼저 없앱니다.

고객 설명 문구

이 벽은 합판이라 타일을 바로 붙이면 들뜰 수 있어요.
석고보드로 바꾸는 비용은 ○○만 원입니다.
타일 고르기 전에 정해 주세요.

04

조명 타공, 가구 도면과 먼저 맞추기

자주 나는 하자

도배와 조명 뒤에 맞춤 가구가 들어왔습니다.
냉장고장 위 조명이 중앙에서 한쪽으로 치우쳤습니다.
다시 하려면 재도배인데 장과 닿는 곳은 티가 난다고 했습니다.
업체는 비용을 반씩 내자고 했습니다.

시공 전 확인

조명 타공 전에 가구 도면을 받아 둡니다.
장마다 중심선을 천장에 표시하고 뚫습니다.
밥솥 놓을 자리 바로 위는 피합니다.

마감 전 점검

가구가 들어온 날 조명과 장 중심을 같이 봅니다.
막은 구멍 자리는 계절이 바뀐 뒤 다시 봅니다.

고객 설명 문구

조명 구멍은 가구 도면에 맞춰 표시한 뒤 뚫겠습니다.
밥솥 놓으실 자리를 미리 알려 주세요.

05

타일 재시공 날, 가구 반입 멈추기

자주 나는 하자

엉뚱한 타일을 붙여 준공 이틀 전 재시공이 잡혔습니다.
그런데 가구가 먼저 들어와 붙박이까지 달렸습니다.
가구 기사는 타일을 다시 붙이는 줄 몰랐습니다.
고객은 카톡으로 멈춤을 확인받은 뒤였습니다.

시공 전 확인

재시공이 잡히면 가구와 도배 팀에 직접 전화합니다.
바뀐 날짜를 문자로 보내고 답을 받습니다.
타일 박스 품번을 발주서와 맞춰 봅니다.

마감 전 점검

재시공 전날 현장에 가구가 들어왔는지 봅니다.
이미 달린 장은 떼고 붙일지 고객과 정합니다.
앙카를 풀었다 다시 박은 자리는 사진을 남깁니다.

고객 설명 문구

타일을 다시 붙인 뒤에 가구를 넣겠습니다.
가구 기사님께 바뀐 날짜를 확인받아 캡처로
보내드릴게요.

06

욕실장 높이, 3D에 천장 간격 숫자로

자주 나는 하자

업체가 3D를 보여줄 때 천장이 낮다고는 했습니다.
그래도 장이 천장에 거의 붙어 달릴 줄은 몰랐다고 합니다.
업체는 젠다이를 쓰게 하려고 위로 달았다고 했습니다.
이미 뚫은 구멍 탓에 4cm만 내릴 수 있었습니다.
댓글은 장 크기를 줄였어야 한다는 쪽이었습니다.

시공 전 확인

3D 볼 때 장 윗면과 천장 간격을 cm로 말합니다.
젠다이와 변기에 앉은 머리 높이도 같이 봅니다.

마감 전 점검

타공 전에 장 위치를 벽에 테이프로 표시합니다.
고객에게 사진을 보내 높이를 확인받고 뚫습니다.

고객 설명 문구

장 윗면이 천장에서 ○cm 떨어집니다.
장을 한 치수 줄일지, 위로 붙일지 골라 주세요.

07

재누수 AS, 못 찾을 때 비용 먼저

자주 나는 하자

1년 전 고친 자리에서 비 온 뒤 또 샜습니다.
아래층 벽지가 다시 젖었습니다.
업체가 AS로 바닥과 벽을 뚫었지만 원인을 못 찾았습니다.
일주일 지켜보자며 열어 둔 채 갔습니다.
다 하고 나서 시간당 인건비로 70만원을 말했습니다.

시공 전 확인

같은 자리 AS를 가기 전에 비용 기준을 말합니다.
우리 배관이 원인이면 받지 않는다고 먼저 알립니다.
원인을 못 찾을 때 드는 비용도 같이 알립니다.

마감 전 점검

덮기 전에 뚫은 자리 배관을 사진으로 남깁니다.
지켜볼 기간과 확인 방법을 문자로 보냅니다.
복구 날짜를 그 자리에서 잡습니다.

고객 설명 문구

원인을 못 찾아도 출장비 ○○만 원이 듭니다.
원인이 저희 배관이면 받지 않겠습니다.
진행해도 될까요?

08

중문 발주서, 레일과 문짝 수 적기

자주 나는 하자

실측은 더블레일 투도어였습니다.
발주는 싱글레일 원도어로 나갔습니다.
견적서엔 수량과 사이즈만 있었습니다.
시공 당일에야 알았습니다.
본사가 내준 가장 빠른 날은 9월 말이었습니다.
바닥 레일 색 선택 안내도 없었습니다.

시공 전 확인

발주서에 레일 개수와 문짝 수를 글로 적습니다.
실측지와 발주서를 나란히 놓고 대조합니다.
문짝 단가를 견적서에 따로 적습니다.

마감 전 점검

출고 전에 대리점 발주 확인서를 받아 봅니다.
바닥 레일과 가스켓 색을 고객이 골랐는지 봅니다.

고객 설명 문구

중문은 투도어 더블레일로 발주했습니다.
발주서 사진을 보내드릴게요.
바닥 레일 색도 이번 주에 골라 주세요.