업체용 자료 P2

추가 옵션 제안 리스트

고객이 공사 뒤에야 아쉬워한 10가지

객단가를 올리는 자료입니다. 고객이 공사 뒤에 아쉬워한 옵션을 정해야 하는 공정 순서로 묶었습니다. 해당 공정 전 상담에서 제안 문구를 그대로 쓰세요. 사례는 대부분 한 집의 경험이니 현장 조건에 맞춰 고르세요.

목차

01 세탁실 새시 — 고정창과 문 폭 확인
02 시스템에어컨 — 집 바람부터 묻기
03 아일랜드 인덕션 — 배선과 소화장치
04 신발장 — 청소기 콘센트 매립
05 문선 — 9미리 말고 안 세 개로
06 젠다이 — 마감과 유리 타일 전에
07 베란다 타일 — 크기 통일 미리 묻기
08 새시 필름 전 — 모헤어와 손잡이
09 주방 필름 — 살릴 장 색도 같이
10 천장지 — 벽지와 같은지 미리 정하기

01

세탁실 새시 — 고정창과 문 폭 확인

고객이 아쉬워한 것

가운데를 막아 산 전망이 끊겼다는 고객이 있습니다.
터닝도어가 1센티 작아 콤보 세탁기를 못 들인 집도 있습니다.

어느 공정 전에

새시 발주 전입니다.
가운데 폭이 좁으면 유리가 작게 나온다는 댓글이 있습니다.
치수부터 보여 주세요.
문 폭은 들일 세탁기 치수와 맞춰 봅니다.

제안 문구

세탁실 창은 발주하면 바꾸기 어렵습니다.
밖 전망을 살리고 싶으시면 가운데를 고정창으로 볼까요?
들이실 세탁기 모델명도 알려 주세요.

업자 쪽 이득

고정창 차액은 5만 원 안팎이라는 댓글이 있습니다.
통바 마감과 비교한 금액입니다.
작은 추가로 전망 불만을 줄입니다.
세탁기 반입 문제도 발주 전에 걸러집니다.

02

시스템에어컨 — 집 바람부터 묻기

고객이 아쉬워한 것

시운전 뒤 한 번도 안 켰다며 후회한 집이 있습니다.
바람이 잘 통하는 집이었습니다.
반대로 방을 따로 쓰는 집은 설치를 권하는 댓글이 많습니다.

어느 공정 전에

목공 전입니다.
단내림이 들어가면 천장 공사가 같이 움직입니다.
천장까지 손대니 천만 원을 훌쩍 넘었다는 댓글도 있습니다.

제안 문구

전에 사시던 분은 여름에 에어컨을 어떻게 쓰셨나요?
방을 따로 쓰시면 시스템에어컨을 권합니다.
맞바람이 좋은 집은 실링팬과 투인원도 봅니다.
두 안을 같이 견적 내 드릴까요?

업자 쪽 이득

시스템에어컨 네 대 견적이 580만 원이었습니다.
투인원에 벽걸이 두 대면 400만 원 선이었습니다.
한 고객이 받은 금액입니다.
두 안을 같이 내면 고객이 금액을 보고 정합니다.

03

아일랜드 인덕션 — 배선과 소화장치

고객이 아쉬워한 것

관리사무소 지적으로 천장을 다시 뚫은 집이 있습니다.
후드 일체형 인덕션을 넣은 뒤였습니다.
아일랜드 인덕션 배선 때문에 전기 업체를 두 번 취소한 고객도 있습니다.

어느 공정 전에

천장 목공과 도배 전입니다.
한 고객은 도배 마감까지 끝낸 뒤에야 배선할 사람을 찾았습니다.

제안 문구

후드 일체형 인덕션을 쓰실 건가요?
그러면 천장 소화장치가 필요할 수 있습니다.
제품마다 답이 달랐다는 고객도 있습니다.
모델을 정하시면 관리사무소 답부터 받고 목공에 들어갈까요?

업자 쪽 이득

입주 뒤 천장 재공사를 막습니다.
소화장치와 인덕션 배선을 견적 항목으로 미리 잡으세요.
공사 중 추가금 다툼이 줄어듭니다.

04

신발장 — 청소기 콘센트 매립

고객이 아쉬워한 것

밝은 현관 타일은 먼지가 자주 보입니다.
신발장에 전원이 없어 청소가 스트레스라는 고객이 있습니다.
콘센트 증설을 커튼과 파우더룸까지 챙긴 고객도 있습니다.

어느 공정 전에

전기 배선 전입니다.
신발장 제작 도면에도 같이 넣으세요.
신발장이 들어온 뒤에는 전원 위치를 옮기기 어렵습니다.

제안 문구

밝은 현관 타일은 먼지가 자주 보인다는 집이 있습니다.
신발장 한쪽에 무선청소기 칸을 두고 콘센트를 넣어 드릴까요?

업자 쪽 이득

콘센트 추가와 신발장 칸 제작이 새 항목이 됩니다.
금액은 ○○만 원으로 견적서에 따로 적으세요.

05

문선 — 9미리 말고 안 세 개로

고객이 아쉬워한 것

9미리 문선을 못 해 아쉽다는 고객이 있습니다.
반대로 해 보니 살면서 신경이 안 쓰인다는 댓글도 많습니다.
의견이 갈리는 옵션입니다.

어느 공정 전에

목공 전입니다.
문선 폭이 정해져야 필름 범위와 걸레받이 두께가 같이 정해집니다.

제안 문구

문선은 호불호가 갈립니다.
필름만 하는 안과 9미리 안을 금액으로 같이 보여 드릴까요?
모서리 파손이 걱정되시면 11미리 안도 봅니다.

업자 쪽 이득

문선과 무몰딩을 더한 안은 80만 원이었습니다.
걸레받이를 붙이면 40만 원이 더 붙었습니다.
고객은 걸레받이를 꼭 원했습니다.
값을 깎아 주니 계속 고민된다고 했습니다.
댓글에는 80이면 하겠다는 말이 여럿입니다.

06

젠다이 — 마감과 유리 타일 전에

고객이 아쉬워한 것

졸리컷 틈이 위에서 보인다는 고객이 있습니다.
안방 욕실과 마감이 비교된다고 했습니다.
타일 뒤에야 유리 파티션이 턱에 걸린 집도 있습니다.
줄눈 모서리가 매끄럽지 않아 아쉬워한 글도 있습니다.

어느 공정 전에

타일 전입니다.
틈을 왜 남기는지도 이때 설명하세요.
줄눈이 들어갈 자리가 필요하다는 댓글이 여럿입니다.

제안 문구

젠다이 모서리 마감을 타일 전에 정하고 싶습니다.
틈이 보이는 방향을 사진으로 보여 드릴까요?
샤워 유리도 이 턱에 맞춰 재단하니 같이 보시겠어요?

업자 쪽 이득

졸리컷은 공임을 더 낸다고 아는 댓글이 있습니다.
유리 재단도 따로 잡는 항목입니다.
타일 뒤 재시공 요청도 줄어듭니다.

07

베란다 타일 — 크기 통일 미리 묻기

고객이 아쉬워한 것

베란다만 300각으로 한 걸 후회한 고객이 있습니다.
워시타워를 두어 자주 나가는데 먼지가 눈에 띈다고 합니다.
욕실 한 칸을 1200각으로 못 한 집도 있습니다.
다만 이 집은 600각도 괜찮다고 했습니다.

어느 공정 전에

타일 발주 전입니다.
욕실 타일을 고르는 날 베란다 크기도 같이 정하세요.
붙인 뒤에 바꾸면 공사를 다시 해야 합니다.

제안 문구

세탁기를 베란다에 두시나요?
자주 나가는 곳이라 타일 크기를 욕실과 맞출지 여쭙니다.
베란다만 작은 타일로 했다가 후회한 집이 있습니다.
지금 크기와 600각 금액을 같이 보여 드릴까요?

업자 쪽 이득

고객은 600각 비용 차이가 크지 않았다고 했습니다.
어차피 인건비가 같기 때문입니다.
베란다 크기 변경을 견적서에 새 줄로 적으세요.
차액은 ○○만 원으로 적어 두세요.

08

새시 필름 전 — 모헤어와 손잡이

고객이 아쉬워한 것

필름 뒤 낡은 손잡이가 눈에 띄었다는 집이 있습니다.
모헤어는 필름 전에 했어야 한다는 말을 뒤늦게 들었습니다.
현관문 우유 구멍을 먼저 막으라는 후기도 있습니다.

어느 공정 전에

필름 시공 전입니다.
모헤어는 문짝을 떼는 작업이라는 댓글이 있습니다.
필름 뒤로 미루면 일이 커집니다.

제안 문구

새시를 그대로 쓰시면 모헤어도 같이 보시겠어요?
창틈에 붙은 털입니다.
필름 뒤에 바꾸면 비용이 더 든다는 집이 있습니다.
구축이면 현관문 우유 구멍도 이때 막아 드리겠습니다.

업자 쪽 이득

손잡이와 문걸이 교체에 33만 원을 쓴 집이 있습니다.
64평 전체 기준이고 매우 만족했습니다.
같은 집은 미세먼지 방충망 교체에 60만 원을 더 썼습니다.

09

주방 필름 — 살릴 장 색도 같이

고객이 아쉬워한 것

상하부장 필름을 안 해 색이 아쉽다는 고객이 있습니다.
어두운 하부장과 밝은 거실 사이에서 식탁 색을 6개월째 못 정했습니다.

어느 공정 전에

상판 발주 전입니다.
상판과 장 색이 같이 보이는 시점에 정해야 합니다.
필름을 뒤로 미루면 식탁까지 고민이 번집니다.

제안 문구

장을 그대로 쓰시면 문짝 색은 그대로 남습니다.
상판 샘플 옆에 필름 샘플을 놓고 같이 보시겠어요?
식탁 색도 그 자리에서 정하시면 편합니다.

업자 쪽 이득

장 교체 없이 필름 한 줄이 추가 항목이 됩니다.
40평 집이 예산을 줄이면서도 상하부장 필름은 넣은 사례가 있습니다.
총액은 2800여만 원입니다.

10

천장지 — 벽지와 같은지 미리 정하기

고객이 아쉬워한 것

천장 도배지가 달라 색 차이가 난 고객이 있습니다.
입주 뒤에야 발견했고 안내는 못 받았다고 합니다.
차액 조율을 권하는 댓글까지 나왔습니다.
천장까지 같은 벽지로 해서 만족한 후기도 있습니다.

어느 공정 전에

도배 자재 발주 전입니다.
견적서 도배 줄에 벽과 천장 제품명을 따로 적으세요.
두꺼운 벽지는 처질까 봐 천장만 바꾸는 현장도 있다는 댓글이 있습니다.

제안 문구

벽은 ○○ 벽지인데 천장도 같은 제품으로 할까요?
처짐이 걱정되면 천장만 다른 제품으로 갈 수 있습니다.
색 차이 샘플을 보시고 정해 주세요.

업자 쪽 이득

천장까지 같은 제품이면 자재비만큼 객단가가 오릅니다.
바꿀 때는 미리 동의를 받아 차액 환불 요구를 줄입니다.