업체용 자료 P5

재시공 줄이는 공정별 체크

한 번 덜 물어서 다시 뜯은 자리들

고객이 공사 중이나 입주 직후 다시 해 달라고 한 장면을 공정 순서로 모았습니다. 장면마다 시공 전 확인과 마감 전 점검, 그대로 보내도 되는 고객 설명 문구를 붙였습니다. 현장 체크리스트와 고객 문자에 옮겨 쓰시면 AS로 다시 불려 가는 일을 줄이는 데 쓰실 수 있습니다.

목차

01 주방 벽 합판, 타일 전에 알리기
02 싱크대 뗀 벽 곰팡이, 샷시 실측 전에
03 우수관 가벽 속 배선, 덮기 전 사진
04 주방 조명 구멍, 가구 도면 먼저
05 견적서와 다른 베란다 타일 규격
06 도기 재설치 때 청소건 자리
07 맞춤장 코너 요청, 도면으로 답하기
08 중문 실측표와 발주서 대조
09 AS 경첩 교체, 같은 모델로

01

주방 벽 합판, 타일 전에 알리기

자주 나는 하자

30년 넘은 집 주방 벽에 합판이 붙어 있었습니다.
고객은 3주 넘게 보며 알아서 해 줄 줄 알았습니다.
싱크대 업체 눈빛에 이상하다 싶었지만 시공 팀엔 묻지 못했습니다.
대표가 추가금 때문에 말을 아낀 것 같다고 했습니다.
합판 위 타일은 뜬다는 댓글이 여럿 달렸습니다.

시공 전 확인

철거 뒤 드러난 벽 바탕을 그날 고객에게 알립니다.
합판 벽이면 석고보드로 바꿀지 타일 전에 정합니다.
원래 공정에 없던 일이면 추가 금액부터 말합니다.

마감 전 점검

타일 팀이 오기 전날 벽 바탕을 다시 봅니다.
합판 위에 바로 붙이는 일정이 아닌지 확인합니다.
바꾼 벽 사진을 고객에게 보내 둡니다.

고객 설명 문구

싱크대 뒤 벽이 합판이라 타일이 뜰 수 있습니다.
석고보드로 바꾸면 추가 금액은 ○○원입니다.
타일 고르시기 전에 정해 주세요.

02

싱크대 뗀 벽 곰팡이, 샷시 실측 전에

자주 나는 하자

싱크대를 뜯자 외벽 쪽 벽이 검게 번져 있었습니다.
다음 날 바로 샷시와 전기와 목공이 잡혀 있었습니다.
화재 자국이냐 곰팡이냐로 댓글이 갈렸습니다.
불러 본 업체는 결로로 생긴 곰팡이라고 했습니다.

시공 전 확인

가구를 뜯은 날 벽 상태 사진을 고객에게 보냅니다.
곰팡이 제거와 단열을 할지 샷시 실측 전에 정합니다.
단열하면 그 두께를 샷시 팀에 미리 전합니다.

마감 전 점검

벽을 덮기 전에 검은 자국이 남았는지 봅니다.
샷시 틀과 단열재 사이가 비지 않았는지 확인합니다.
덮기 전 사진을 날짜와 함께 고객에게 보냅니다.

고객 설명 문구

싱크대 뒤 벽에 곰팡이 자국이 나왔습니다.
제거하고 단열할지 샷시 실측 전에 정해 주세요.
단열 두께만큼 샷시 위치도 맞춰 두겠습니다.

03

우수관 가벽 속 배선, 덮기 전 사진

자주 나는 하자

우수관을 목공으로 감싼 자리에 콘센트가 들어갔습니다.
점검구를 열자 보호관 없이 전선만 늘어져 있었습니다.
냉장고 자리 콘센트 박스는 고정 없이 매달려 있었습니다.
고객은 결로와 화재를 걱정해 다시 해 달라고 했습니다.

시공 전 확인

우수관 둘레에 콘센트를 둘지 목공 전에 정합니다.
배선을 보호관에 넣는다고 견적서에 적습니다.
나중에 열어 볼 점검구 자리도 미리 잡습니다.

마감 전 점검

가벽을 덮기 전에 속 배선 사진을 찍어 둡니다.
콘센트 박스가 벽에 고정됐는지 흔들어 봅니다.
전기 작업을 누가 했는지 현장 기록에 남깁니다.

고객 설명 문구

가벽 속 배선은 덮기 전에 사진으로 보내 드릴게요.
점검구도 달아서 나중에 열어 보실 수 있게 하겠습니다.

04

주방 조명 구멍, 가구 도면 먼저

자주 나는 하자

도배와 조명이 끝난 뒤 맞춤 가구가 들어왔습니다.
냉장고장 위 조명이 가운데서 한쪽으로 치우쳤습니다.
옮기려면 도배를 다시 해야 했고 업체는 비용 반반을 말했습니다.
도면과 다르니 업체 몫이라는 댓글이 많았습니다.
막은 구멍이 2년 뒤 갈라졌다는 댓글도 있었습니다.

시공 전 확인

조명 타공 전에 가구 도면 치수를 받아 둡니다.
장 폭에 맞춘 등 자리를 도면에 표시합니다.
표시한 도면을 고객이 확인한 뒤 뚫습니다.

마감 전 점검

가구가 들어온 날 등과 장 가운데가 맞는지 봅니다.
어긋나면 도면과 실제 거리를 줄자로 잽니다.
고칠 방법과 비용 부담을 그날 고객과 정합니다.

고객 설명 문구

조명 구멍은 가구 도면을 받은 뒤 뚫겠습니다.
장 가운데에 맞춘 등 위치를 도면으로 먼저 보내 드릴게요.

05

견적서와 다른 베란다 타일 규격

자주 나는 하자

입주청소 날에야 베란다 타일이 다른 걸 알았습니다.
견적서에는 600각으로 적혀 있었습니다.
현장에는 300각이 깔려 있었습니다.
짐이 쌓여 있어 공사 중엔 못 봤다고 했습니다.
덧방으로 넘길까 걱정하자 사진을 받으라는 댓글이 달렸습니다.

시공 전 확인

타일 팀 작업지시서에 공간별 규격을 적습니다.
견적서와 작업지시서 규격을 한 줄씩 맞춰 봅니다.
붙이는 첫날 첫 줄 사진을 고객에게 보냅니다.

마감 전 점검

공간마다 깔린 타일 규격을 견적서와 대조합니다.
짐이 쌓인 곳도 치우고 바닥 끝까지 봅니다.
입주청소 전에 고객과 공간별로 둘러봅니다.

고객 설명 문구

오늘 베란다 타일 작업을 시작했습니다.
견적서 규격대로 붙인 첫 줄 사진을 보내 드립니다.
다른 점이 보이면 오늘 안에 말씀해 주세요.

06

도기 재설치 때 청소건 자리

자주 나는 하자

타일 재시공 때문에 변기를 뗐다 다시 달았습니다.
고객은 처음 기사를 불러 달라고 몇 번 요청했습니다.
실제로는 다른 직원이 작업했습니다.
청소건이 변기 버튼 바로 위로 와서 물 내릴 때마다 걸렸습니다.
거치대는 타일에 구멍을 내서 달아 옮기기도 어려웠습니다.

시공 전 확인

도기를 뗄 때 부속 위치를 사진으로 남겨 둡니다.
청소건을 어디에 둘지 다시 달기 전에 고객에게 묻습니다.
고객이 처음 기사를 원하면 그 기사로 일정을 잡습니다.

마감 전 점검

도기를 단 뒤 물을 직접 내려 봅니다.
버튼 둘레에 손에 걸리는 부속이 없는지 봅니다.
처음 사진과 부속 위치를 나란히 비교합니다.

고객 설명 문구

변기를 다시 달 때 청소건 위치를 먼저 여쭙겠습니다.
처음 달았던 자리 사진을 보여 드리고 그대로 달게요.

07

맞춤장 코너 요청, 도면으로 답하기

자주 나는 하자

ㄱ자 코너를 쓰기 쉽게 짜 달라는 요청이었습니다.
업체는 해 본 적 없다며 고민해 보겠다고만 했습니다.
스케치 요청에도 답이 없었고 설치 뒤 코너 수납이 더 줄었습니다.
하부장은 실측이 어긋나 벽과 2cm쯤 떠 있었습니다.

시공 전 확인

맞춤장은 제작 전에 칸 나눔 도면을 고객에게 보냅니다.
해 본 적 없는 요청은 실측 날 된다 안 된다로 답합니다.
코너 회전 선반 같은 부속을 쓸지 견적서에 적습니다.

마감 전 점검

설치 뒤 장과 벽 사이 틈을 봅니다.
식세기 자리 폭이 도면대로 나왔는지 잽니다.
물 틀기 전에 싱크 배수관 연결을 확인합니다.

고객 설명 문구

제작 전에 장 배치 도면을 먼저 보내 드리겠습니다.
코너 수납 방식도 도면에 적어 둘게요.
확인해 주시면 그다음에 제작에 들어가겠습니다.

08

중문 실측표와 발주서 대조

자주 나는 하자

중문 실측은 레일 두 줄에 문 두 짝이었습니다.
발주는 레일 한 줄에 문 한 짝으로 들어갔습니다.
견적서엔 수량과 크기만 있고 방식은 안 적혔습니다.
시공 당일에야 알았고 입주 뒤에도 문이 안 달렸습니다.
다음 기사는 걸레받-이 얘기를 못 듣고 돌아갔습니다.

시공 전 확인

발주서를 받-으면 실측표와 나란히 놓고 봅니다.
레일 수와 문짝 수를 견적서에 글자로 적어 달라고 합니다.
바닥 레일 색과 가스켓 색을 고객이 고르게 합니다.

마감 전 점검

문을 닫-은 상태에서 벽과 문 사이 틈을 봅니다.
시공 날 전에 걸레받-이 절단 여부를 기사와 다시 확인합니다.
여러 번 여닫-아 걸리는 곳이 없는지 봅니다.

고객 설명 문구

중문 발주서는 주문 전에 보내 드리겠습니다.
레일 수와 문짝 수가 실측과 같-은지 봐 주세요.
바닥 레일 색도 그때 골라 주시면 됩니다.

09

AS 경첩 교체, 같은 모델로

자주 나는 하자

입주 몇 주 만에 욕실 문 경첩이 녹슬었습니다.
AS 때 원래보다 싼 다른 모델로 바꿔 달았습니다.
문이 눌리고 닫으면 틈이 벌어져 재보수 요청이 왔습니다.
쓰는 데 문제없으면 하자가 아니라는 답에 갈등이 커졌습니다.
미리 말만 했어도 넘어갔을 거라는 게 고객 말이었습니다.

시공 전 확인

문을 달 때 경첩 제품과 수량을 현장 기록에 남깁니다.
욕실 문에 욕실용 경첩이 들어가는지 확인합니다.
AS 기사에게 같은 제품을 챙기도록 기록을 넘깁니다.

마감 전 점검

부품을 바꾼 뒤 문을 여러 번 여닫아 봅니다.
경첩 둘레 문 표면에 눌린 자국이 없는지 봅니다.
닫은 문 틈이 위아래 고른지 사진으로 남깁니다.

고객 설명 문구

녹슨 경첩은 같은 모델로 바꿔 드리겠습니다.
재고가 없으면 다른 모델을 쓰기 전에 먼저 여쭤볼게요.