졸리컷 틈은 줄눈 자리가 아니라 덜 깎은 걸 수도

졸리컷 옆 단면이 보이면 덜 깎았는지 업체에 물어보세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 화장실 젠다이가 제대로 졸리컷된 게 맞는지, 업체가 정상이라고 우길 때 어떻게 해야 하는지 묻는다.
- 업체는 매지를 넣으려면 2~3mm 틈이 있어야 정상이라고만 한다.

핵심 포인트

- 틈은 평면 타일 얘기 — 줄눈 넣으려 띄우는 틈은 평면 타일 얘기예요. 졸리컷은 뒷면을 45도쯤 깎아 붙여요.
- 옆 단면이 보이면 — 졸리컷은 모서리끼리 거의 맞닿는 편이에요. 옆 단면이 보이면 덜 깎았는지 물어보세요.
- 에폭시는 띠가 남아요 — 에폭시로 틈을 메워도 코너에 두꺼운 띠가 남기 쉬워요.

- 졸리컷만 다시 하기 — 졸리컷 부분만 다시 하자는 의견이 있어요. 마감만 손보는 방법도 나왔어요.

알아둘 사실

- 매지 때문에 2~3mm 띄우는 건 평면 타일 얘기이고, 졸리컷은 타일 뒷면을 45도 안팎으로 깎아 모서리끼리 거의 맞닿게 붙이는 편이다.
- 옆 단면이 그대로 보이면 뒷면 면치기를 덜 깎았거나 상판 타일을 그냥 얹은 시공일 수 있다.

해 본 사람들의 팁

- 뒤에 45도 각치기가 안 돼 있고 면이 다 살아 있으며 갭만 벌렸다는 점을 짚으라는 조언이 있다.
- 졸리컷이라도 딱 안 붙이고 1mm 갭만 줘도 충분하다는 의견이 있다.
- 졸리컷 부분만 재시공하거나 마감 부분 터치업을 받으면 된다는 의견이 있다.

주의할 점

- 에폭시 줄눈으로 틈을 메워도 젠다이 코너에 두꺼운 띠가 남기 쉽다.
- 턴키는 결국 하청이라 누가 오는지 알 수 없다는 지적이 있다.

오늘의 미션

- 오늘은 졸리컷 모서리 옆면부터 봐


졸리컷 틈,
줄눈 자리가 아닐 수
있어요



틈은 평면 타일 얘기

줄눈 넣으려 띄우는 틈은 평면 타일 얘기예요. 졸리컷은 뒷면을 45도쯤 깎아 붙여요.

옆 단면이 보이면

졸리컷은 모서리끼리 거의 맞닿는 편이에요. 옆 단면이 보이면 덜 깎았는지 물어보세요.



에폭시는 띠가 남아요

에폭시로 틈을 메워도 코너에 두꺼운 띠가 남기 쉬워요.

졸리컷만 다시 하기

졸리컷 부분만 다시 하자는 의견이 있어요.
마감만 손보는 방법도 나왔어요.