업체용 자료 P4

추가금 제대로 받는 법

견적 범위부터 끝난 뒤 변경까지

실측 전 견적, 철거 뒤 드러난 벽, 공사가 끝난 뒤 바뀌는 요청에서 업자가 떠안는 돈을 막는 자료입니다. 섹션마다 실제 고객 사례, 그 전에 보낼 문자, 고객 서명을 받을 한 줄을 담았습니다. ○○ 칸에 현장 금액을 넣어 그대로 보내세요.

목차

01 사진 견적, 넣은 칸을 표시해 답하기
02 살리는 바닥, 보양비 줄 따로
03 안 뜯는 방, 철거 전날 문에 표시
04 냉장고장 뜯은 벽, 단차 값 따로
05 문지방 뗀 자리, 평탄화 방법 고르기
06 욕조 뺀 자리, 수전 높이 먼저 묻기
07 하부장 높일 때 받침 목대 적기
08 끝난 뒤 조명 추가, 타공비 정해 두기
09 가구 색, 발주 전날 가족과 확정

01

사진 견적, 넣은 칸을 표시해 답하기

돈이 새는 지점

고객은 시공 후기 사진 속 장 전체 값을 물었습니다.
실측비를 내고 받은 견적은 사진 속 한 부분 값이었습니다.
그 부분만 75만 원이었습니다.
고객은 실측비만 버렸다며 계약하지 않았습니다.

미리 알릴 문구

보내 주신 사진에 견적에 넣은 칸을 표시해 드릴게요.
표시한 칸만 ○○만 원입니다.
한 칸을 더하시면 ○○만 원이 추가됩니다.
실측비 ○○만 원은 계약하시면 견적에서 뺍니다.

변경 확인서 한 줄

견적 범위는 사진에 표시한 ○○칸입니다.
칸을 더하시면 칸당 ○○만 원이 추가됩니다.

02

살리는 바닥, 보양비 줄 따로

돈이 새는 지점

9년 차 집 고객이 바닥을 살릴지 며칠 고민했습니다.
바닥까지 바꾸면 최소 500이 더 붙는 견적이었습니다.
살리면 보양비를 따로 받는다는 댓글이 달렸습니다.
보양비는 40만 원이었습니다.
34평 기준 금액입니다.

미리 알릴 문구

바닥을 살리시면 보양 비용 ○○만 원이 따로 붙습니다.
보양재로 덮어도 무거운 짐이 지나가면 찍힘이 남기도 합니다.
철거 전에 지금 바닥 상태를 사진으로 보내 드릴게요.
바꾸는 안과 살리는 안 금액을 나란히 적어 드리겠습니다.

변경 확인서 한 줄

기존 마루는 보양 후 그대로 씁니다.
보양비 ○○만 원을 따로 냅니다.
찍힘 보수 범위는 공사 전 사진을 기준으로 정합니다.

03

안 뜯는 방, 철거 전날 문에 표시

돈이 새는 지점

업체가 실수로 아기방 원목마루를 뜯었습니다.
15년 전 제품이라 같은 자재를 구하기 어려웠습니다.
업체는 방 전체를 다시 깔아 주기로 했습니다.
댓글에서는 공사비도 깎으라는 말까지 나왔습니다.

미리 알릴 문구

철거 전날 범위표를 보내 드릴게요.
방마다 뜯을 곳과 남길 곳을 적었습니다.
남길 방 문에는 철거 금지 테이프를 붙여 두겠습니다.
표를 확인하시고 답장 주세요.
답장을 받은 다음 날 철거를 시작하겠습니다.

변경 확인서 한 줄

철거는 범위표에 적은 곳만 합니다.
범위표에 없는 철거를 요청하시면 ○○만 원이
추가됩니다.

04

냉장고장 뜯은 벽, 단차 값 따로

돈이 새는 지점

견적까지 받아 둔 주방입니다.
상부장 한쪽을 빼고 타일로 채울 계획이었습니다.
냉장고장을 뜯자 옆 타일 벽과 단차가 드러났습니다.
목공으로 맞추는 게 가장 깔끔했지만 예산이 모자랐습니다.
철거 뒤부터 추가금이 쏟아졌다는 댓글도 붙었습니다.

미리 알릴 문구

냉장고장 뒤 벽은 뜯어 봐야 상태를 압니다.
옆 타일과 높이가 다르면 맞출 방법을 고르셔야 합니다.
목공으로 벽면을 맞추면 ○○만 원입니다.
경계에 재료분리대를 대면 ○○만 원입니다.

변경 확인서 한 줄

철거 뒤 냉장고장 자리 벽 단차를 확인했습니다.
○○ 방식으로 맞추고 ○○만 원 추가에 동의합니다.

05

문지방 뗀 자리, 평탄화 방법 고르기

돈이 새는 지점

34년 된 집 문지방을 떼고 얇은 장판을 깔았습니다.
방 네 곳 모두 그 자리가 볼록하게 올라왔습니다.
업체는 구축이라 방법이 없다고만 했습니다.
다른 집은 수평몰탈에 150만 원을 따로 냈습니다.
25평 기준이고 부가세는 별도였습니다.

미리 알릴 문구

문지방을 떼면 그 자리에 높이 차이가 남습니다.
얇은 장판은 위에서도 볼록한 자리가 보이기 쉽습니다.
샌딩만 하는 안과 수평몰탈을 까는 안이 있습니다.
수평몰탈은 ○○만 원이 더 들고 굳는 날도
필요합니다.

변경 확인서 한 줄

문지방 자리 평탄화는 ○○ 방식으로 합니다.
수평몰탈로 바꾸면 ○○만 원과 양생 ○○일이 더
듭니다.

06

욕조 뺀 자리, 수전 높이 먼저 묻기

돈이 새는 지점

욕조를 빼고 샤워실로 바꾸는 욕실이었습니다.
샤워수전이 욕조 쓰던 높이 그대로 달렸습니다.
고객은 타일과 줄눈이 끝난 뒤 중간점검에서
알았습니다.
위치를 옮기는 데 20만 원씩 더 냈다는 댓글이
붙었습니다.

미리 알릴 문구

욕조를 빼면 샤워수전 높이를 새로 정해야 합니다.
타일 전 설비 날에 옮겨야 비용이 적습니다.
지금 높이로 쓰실지 올리실지 골라 주세요.
올리시면 ○○만 원이 추가됩니다.

변경 확인서 한 줄

샤워수전은 바닥에서 ○○cm 높이로 옮깁니다.
위치 이동 비용 ○○만 원을 확인했습니다.

07

하부장 높일 때 받침 목대 적기

돈이 새는 지점

고객 요청으로 하부장을 높인 턴키 현장입니다.
가구 팀은 목재만 짜고 갔습니다.
세라믹 상판 팀이 와 보니 받칠 데가 없었습니다.
급히 합판을 끼웠고 아일랜드 측면 상판은 발주가 빠졌습니다.

미리 알릴 문구

하부장을 올리면 상판 아래 받침 목대를 새로 댑니다.
받침 목대 금액은 ○○만 원으로 따로 적었습니다.
아일랜드는 윗면과 측면 상판을 같이 발주합니다.
발주서 사본을 보내 드릴게요.

변경 확인서 한 줄

하부장은 ○○cm 올리고 받침 목대를 포함합니다.
세라믹 상판은 윗면과 측면을 함께 발주합니다.

08

끝난 뒤 조명 추가, 타공비 정해 두기

돈이 새는 지점

22평 비확장 거실이었습니다.
다운라이트는 10개를 달았습니다.
기사가 충분하다던 밝기가 이사 전날 어둡게 느껴졌습니다.
끝난 뒤 추가 타공에 비용을 받더라는 댓글이 붙었습니다.

미리 알릴 문구

도배 전에 조명 계획표를 한 번 더 보내 드릴게요.
방마다 다운라이트 개수와 와트를 적었습니다.
도배 뒤에 뚫으면 벽지가 찢길 수 있습니다.
그때는 타공 한 곳당 ○○만 원이 추가됩니다.

변경 확인서 한 줄

조명은 계획표에 적은 개수와 와트로 확정합니다.
도배 뒤 추가 타공은 한 곳당 ○○만 원입니다.

09

가구 색, 발주 전날 가족과 확정

돈이 새는 지점

냉장고장 색을 마지막에 바꾼 집입니다.
화이트로 정했다가 우드로 골랐습니다.
설치가 끝나자 남편이 좁아 보인다며 화이트를 원했습니다.
도어를 모두 바꾸면 가구값이 한 번 더 든다는 댓글이 달렸습니다.
도어만 바꿔도 시공비가 따로 붙는다는 답도 있었습니다.

미리 알릴 문구

가구 색은 발주 전날 샘플로 한 번 더 보여 드릴게요.
가족분과 같이 보시고 정해 주세요.
발주 뒤 색을 바꾸면 도어값과 시공비가 다시 듭니다.
확정 답장을 주시면 그날 발주하겠습니다.

변경 확인서 한 줄

냉장고장과 키큰장 도어는 ○○색으로 확정합니다.
발주 뒤 색을 바꾸면 도어값과 시공비 ○○만 원이 추가됩니다.