업체용 자료 P4

추가금 제대로 받는 법

견적서 글자부터 철거 뒤 외벽까지

철거 뒤 발견, 서비스 품목, 공정 사이 빈칸에서 업자가 떠안은 돈을 이번 주 소비자 글에서 골랐습니다. 섹션마다 고객에게 미리 보낼 문구와 서명받을 한 줄을 붙였습니다. ○○ 칸만 채워 견적서와 문자에 그대로 쓰세요.

목차

01 중문 견적서, 문짝 수와 레일을 글자로
02 주방 다운라이트, 가구 도면 맞춰 타공
03 큰 타일 욕실, 문턱 높이 미리 알리기
04 현관 덧방, 디딤석 처리 줄 따로
05 서비스 건조대, 봉 길이 재고 달기
06 변기 다시 달 때, 부속 위치 사진
07 문틀 폼 채움, 어느 공정 몫인지 적기
08 싱크대 뜯은 외벽, 단열 두께 정하고 샷시
09 철거 전, 옆집 욕실 상태 사진 남기기

01

중문 견적서, 문짝 수와 레일을 글자로

돈이 새는 지점

실측은 투도어에 더블레일로 했습니다.
발주와 견적은 원도어에 싱글레일로 나갔습니다.
견적서에는 수량과 사이즈 숫자만 있었습니다.
문짝 두 개 값은 300만 원으로 불었습니다.
인테리어 업체는 20만 원 정도를 부담하겠다고 했습니다.

미리 알릴 문구

중문 견적서에 문짝 수와 레일을 글자로 적었습니다.
투도어에 더블레일이고 한 짝에 ○○만 원입니다.
시공비 ○○만 원은 따로 적었습니다.
발주 전날 대리점 발주서와 이 줄을 맞춰 보내 드릴게요.

변경 확인서 한 줄

중문은 투도어에 더블레일로 발주합니다.
문짝 수나 레일을 바꾸면 ○○만 원이 달라집니다.

02

주방 다운라이트, 가구 도면 맞춰 타공

돈이 새는 지점

도배와 조명을 먼저 끝낸 주방이었습니다.
가구가 들어오자 냉장고장 위 등이 한쪽으로 쏠렸습니다.
옮기려면 도배를 다시 뜯어야 했습니다.
업체는 재시공비를 반씩 내자고 했습니다.
도면과 다르니 업체 몫이라는 댓글도 달렸습니다.
대부분은 왼쪽에 등을 한두 개 더 뚫으라는
수습안이었습니다.

미리 알릴 문구

타공 전날 가구 도면에 조명 자리를 그려 보낼게요.
냉장고장과 상부장 가운데에 맞췄습니다.
확인 답장을 주시면 그 자리에 뚫겠습니다.
가구 치수가 바뀌면 바로 알려 주세요.

변경 확인서 한 줄

조명 위치는 ○월 ○일 가구 도면 기준으로 확정합니다.
확정 뒤 위치를 옮기면 한 곳당 ○○만 원이 듭니다.

03

큰 타일 욕실, 문턱 높이 미리 알리기

돈이 새는 지점

욕실 두 곳을 올철거하고 600각 타일을 깔았습니다.
안방 욕실은 방과 높이 차이가 거의 사라졌습니다.
같은 단지 다른 집은 8cm 안팎이었습니다.
보완책으로 대리석 문턱이 나왔습니다.
고객은 문을 자르는 비용은 못 내겠다고 했습니다.

미리 알릴 문구

큰 타일은 물 빠지는 기울기 때문에 바닥이
올라갑니다.
방수 전에 방과 욕실 높이 차이를 재서 알려 드릴게요.
차이가 작으면 대리석 문턱을 넣는 안을 드립니다.
문턱을 넣으면 문 하부 재단까지 ○○만 원이 듭니다.

변경 확인서 한 줄

안방 욕실 문턱 높이는 ○○cm로 마감합니다.
대리석 문턱과 문 하부 재단 비용 ○○만 원을
확인했습니다.

04

현관 덧방, 디딤석 처리 줄 따로

돈이 새는 지점

현관 바닥 타일 덧방 견적은 50만 원이었습니다.
디딤석은 그 견적에서 빠져 있었습니다.
신발장 아래에 물려 있어 못 뗀다는 답을 들었습니다.
고객은 필름으로 덮을지 고민했습니다.
밟는 자리라 필름이 까지면 더 지저분해진다는 댓글이 붙었습니다.

미리 알릴 문구

디딤석은 신발장 아래에 물려 있는 집이 많습니다.
견적에 디딤석 처리 안을 두 줄로 따로 적었습니다.
그라인더로 잘라 내고 타일로 덮는 안은 ○○만 원입니다.
그대로 두는 안은 추가 비용이 없습니다.

변경 확인서 한 줄

현관 디딤석은 ○○ 방식으로 처리합니다.
작업 중 신발장 하부가 상하면 보수비 ○○만 원이 추가됩니다.

05

서비스 건조대, 봉 길이 재고 달기

돈이 새는 지점

업체가 서비스로 베란다 건조대를 바꿔 달았습니다.
봉이 길어 옆 팬트리 문이 잘 안 열렸습니다.
바꿔 달라는 요청에 업체는 추가금을 말했습니다.
원래 건조대는 이미 버린 뒤였습니다.
공짜라도 쓸 수 있게 달아야 한다는 댓글이
많았습니다.

미리 알릴 문구

서비스 건조대는 봉 길이를 재고 달아 드릴게요.
옆 팬트리 문이 끝까지 열리는 길이로 자릅니다.
원래 건조대는 버리기 전에 먼저 여쭙겠습니다.
다는 날 문을 직접 열어 보시고 확인해 주세요.

변경 확인서 한 줄

서비스 건조대 봉은 ○○mm로 잘라 답니다.
설치 뒤 다른 제품으로 바꾸시면 ○○만 원이 듭니다.

06

변기 다시 달 때, 부속 위치 사진

돈이 새는 지점

타일을 다시 붙이느라 변기를 뗐다 단 욕실입니다.
도기 기사 대신 다른 직원이 다시 달았습니다.
변기 아래 있던 청소건이 물 내리는 버튼 위로 갔습니다.
거치대는 타일에 구멍을 내 박았습니다.
고객은 타일 재시공까지 고민했습니다.

미리 알릴 문구

변기를 떼기 전에 부속 위치를 찍어 보낼게요.
청소건 자리도 같이 찍어 둡니다.
다시 달 때는 사진 그대로 답니다.
위치를 바꾸시려면 타공 전에 말씀해 주세요.

변경 확인서 한 줄

도기 재설치는 철거 전 사진의 부속 위치대로 합니다.
위치를 바꾸면 타공비 ○○만 원이 추가됩니다.

07

문틀 폼 채움, 어느 공정 몫인지 적기

돈이 새는 지점

반장 목수가 하루 동안 기성품 문틀 4개를 세웠습니다.
문틀과 벽 사이 폼이 군데군데 비어 방 안이 비쳤습니다.
도배 팀이 먼저 와서 폼을 더 쏘고 퍼티를 했습니다.
폼을 한 번에 꽉 채우면 문틀이 휜다는 댓글도 있었습니다.

미리 알릴 문구

문틀 폼은 두 번에 나눠 채웁니다.
첫날은 문틀을 잡을 만큼만 쏘고 굳힙니다.
나머지는 도배 전날 목공 팀이 채우고 사진을 보내 드릴게요.
빈 틈이 보이셔도 그날까지 기다려 주세요.

변경 확인서 한 줄

문틀과 벽 사이 폼 충진은 목공 범위에 포함합니다.
도배 전날 채운 사진으로 확인드립니다.

08

싱크대 뜯은 외벽, 단열 두께 정하고 샷시

돈이 새는 지점

싱크대를 뜯자 외벽에 검은 자국이 넓게 나왔습니다.
다음 날 바로 샷시 시공이 잡혀 있었습니다.
불러 본 업체는 결로로 생긴 곰팡이라고 했습니다.
샷시를 지금 틀대로 실측하면 단열 두께가 빠진다는 댓글이 붙었습니다.

미리 알릴 문구

싱크대 뒤 외벽은 뜯어 봐야 상태를 압니다.
곰팡이가 나오면 제거와 단열을 먼저 하고 샷시를 답니다.
제거와 단열은 ○○만 원이 따로 듭니다.
샷시 실측은 단열 두께를 넣어 다시 하겠습니다.

변경 확인서 한 줄

주방 외벽은 곰팡이 제거 뒤 단열합니다.
단열 두께는 ○○mm입니다.
추가 비용 ○○만 원과 샷시 일정 연기에 동의합니다.

09

철거 전, 옆집 욕실 상태 사진 남기기

돈이 새는 지점

반셀프 공사 첫날 철거를 시작했습니다.
옆 라인 세대가 욕실 타일에 금이 갔다며 찾아왔습니다.
12년 지난 타일이라 같은 것을 구하기 어려웠습니다.
금이 오래돼 보인다는 댓글이 많았습니다.
공사 전 사진이 없으면 따지기 어렵다는 말도 나왔습니다.

미리 알릴 문구

다음 주 ○요일부터 철거 소음이 있습니다.
맞닿은 욕실 벽에 이미 금 간 곳이 있는지 같이 봐
주시겠어요?
오늘 사진으로 남겨 두겠습니다.
공사 뒤 새로 생긴 곳은 이 사진과 비교해 바로
살피겠습니다.

변경 확인서 한 줄

철거 전 옆 세대 욕실 사진을 찍어 둡니다.
그 사진은 고객님께도 보내 드립니다.