업체용 자료 P6

잔금 지키는 기록·계약 키트

잔금 다툼을 막는 시공 기록과 합의 문구

공사가 끝난 뒤 마감이나 사양을 두고 다툼이 생기면 잔금 회수가 지연되고 현장 이익이 크게 깎입니다. 공정별로 고객과 합의한 기록을 남기고, 분쟁을 예방하는 확인서 문구를 미리 전달해 안전하게 잔금을 회수하세요.

목차

01 수납장 문짝 규격과 측면 마감판
02 바닥 평탄화와 장판 요철 검수
03 계약일 경과와 미마감 공정 정산
04 포세린 타일 단차와 줄눈 전 검수
05 신발장 규격 변경과 중문 간섭
06 확장부 바닥 수평과 잔금 정산
07 단톡방 작업 요청 누락과 잔금 거부

01

수납장 문짝 규격과 측면 마감판

쟁점

수납장을 6짝으로 맞췄습니다.
협의 없이 측면 마감판을 덧댔습니다.
문짝 폭이 31cm로 좁아졌습니다.
고객은 레퍼런스와 다르다며 가구 재제작을
요구했습니다.

남길 기록

가구 발주 전 상세 도면을 보냅니다.
문짝 수와 마감판 폭을 수치로 적습니다.
도면 승인을 문자로 확인받습니다.

계약서·확인서 문구

수납장 제작 도면을 첨부해 드립니다.
문짝 폭 치수와 측면 마감 방식을 확인해 주세요.
이상 없으시면 제작을 진행하겠습니다.

02

바닥 평탄화와 장판 요철 검수

쟁점

바닥 평탄화 후 장판을 시공했다고 주장했습니다.
확장부와 방문턱에 요철과 단차가 드러났습니다.
발목이 아플 정도로 바닥 굴곡이 심했습니다.
가구가 들어온 뒤 연락 두절로 잔금 분쟁이
번졌습니다.

남길 기록

장판 시공 전 바닥 샌딩 사진을 촬영합니다.
확장부와 문턱 단차의 수평계 측정값을 남깁니다.
평탄화 완료 상태를 서면으로 고객 확인받습니다.

계약서·확인서 문구

바닥 평탄화 및 요철 샌딩 작업을 마쳤습니다.
현장 바닥 상태 사진을 확인해 주세요.
확인해 주시면 장판 시공을 진행하겠습니다.

03

계약일 경과와 미마감 공정 정산

쟁점

온수분배기 실측 없이 시공해 문짝이 빠졌습니다.
자잘한 미마감이 남은 채 계약 마감일이 지났습니다.
업체가 적당히 하라며 감정 싸움으로 번졌습니다.
신뢰가 무너지며 대금 정산이 중단되었습니다.

남길 기록

미마감 항목을 적은 잔여 공정서를 씁니다.
보수 완료 예정일을 서면으로 합의합니다.
분배기 점검구 사진을 함께 보관합니다.

계약서·확인서 문구

미마감된 세부 항목 목록을 안내합니다.
분배기 점검구 보수 일정을 첨부합니다.
최종 점검 후 잔금 정산을 진행해 주세요.

04

포세린 타일 단차와 줄눈 전 검수

쟁점

포세린 타일 모서리가 들려 손에 걸렸습니다.
조명 아래 그림자가 생길 정도로 단차가 났습니다.
업체는 타일 휨 현상이라며 정상 시공을 주장했습니다.
하자 인정 거부로 싸움이 커져 잔금 회수가
막혔습니다.

남길 기록

타일 시공 직후 평탄 클립 제거 전 단차를 점검합니다.
단차 측정 사진과 수평 검수 기록을 남깁니다.
줄눈 시공 전에 고객의 현장 검수 확인을 받습니다.

계약서·확인서 문구

타일 시공 후 평탄도 검수를 완료했습니다.
모서리 단차 및 들뜸 확인 사진을 전송해 드립니다.
확인해 주시면 줄눈 및 메지 작업을 이어가겠습니다.

05

신발장 규격 변경과 중문 간섭

쟁점

신발장을 거실 쪽으로 늘려 추가 비용이 발생했습니다.
중문 시작 위치와 신발장 간섭 문제가 생겼습니다.
두꺼비집 위치가 겹치며 마감 방식 다툼이
벌어졌습니다.
구조 변경 합의가 없어 대금 정산에 갈등이
생겼습니다.

남길 기록

신발장 위치와 중문 간섭을 반영한 도면을 작성합니다.
분전함 마감 방식과 추가 견적 내역서를 정리합니다.
자재 발주 전에 고객 서명 확인을 받아 둡니다.

계약서·확인서 문구

신발장 위치 변경을 반영한 수정 도면입니다.
두꺼비집 마감 방식과 추가 비용 내역을 첨부합니다.
확인해 주시면 자재 제작을 확정하겠습니다.

06

확장부 바닥 수평과 잔금 정산

쟁점

확장부 바닥 단차가 2.5cm나 벌어졌습니다.
수평 불량으로 침대가 흔들릴 지경이었습니다.
총 견적은 7600만 원이었습니다.
그중 잔금 700만 원 지급이 거부되었습니다.
사전 보수 약속이 지켜지지 않아 분쟁이 일어났습니다.

남길 기록

확장부 미장 완료 후 수평 측정 사진을 남깁니다.
마루 시공 전 단차 점검표를 서면으로 작성합니다.
현장 수평 검수 확인을 고객에게 받아 둡니다.

계약서·확인서 문구

확장부 바닥 평탄화 및 수평 측정 사진입니다.
마루 시공 전 현장 상태를 확인해 주세요.
확인해 주시면 최종 바닥 공정을 진행하겠습니다.

07

단톡방 작업 요청 누락과 잔금 거부

쟁점

조명 위치와 색상별 시공 요청을 놓쳤습니다.
단톡방 내용을 보지 않고 임의로 시공했습니다.
현장 오류가 겹치며 고객이 잔금 지급을 거부했습니다.
소통 부재로 인해 대금 회수가 막혔습니다.

남길 기록

단톡방 요청 사항을 작업 일지에 정리합니다.
반영된 작업 지시서를 고객에게 보냅니다.
고객의 승인 문자를 확인한 뒤 작업에 들어갑니다.

계약서·확인서 문구

단톡방으로 요청하신 조명 위치와 색상을
정리했습니다.
첨부한 작업 목록을 확인해 주세요.
이상 없으시면 시공 작업을 시작하겠습니다.

예시 문구이며 법률 자문이 아닙니다. 계약 전 전문가 확인을 권합니다.