욕조와 벽타일 틈이 10mm쯤 벌어졌다면

10mm 틈은 실리콘 말고 재시공을 요청하세요

이런 고민에서 시작했어요

- 타일 시공 후 욕조와 벽타일 사이 가장 큰 틈이 10mm쯤이라 실리콘으로 채우면 너무 두꺼워질까 걱정하는 상황
- 타일 사장은 우레탄으로 채우고 실리콘 마감하자는데 그래도 되는지, 어떻게 대응할지 조언을 구한다

핵심 포인트

- 10mm는 실리콘 불가 — 실리콘이 덮을 두께가 아니라는 답이 여럿이에요. 나중에 찢어진다는 의견도 있어요.
- 벌어진 원인 두 가지 — 욕조나 타일 수평이 원인이라는 댓글이 있어요. 그러면 재시공 범위가 커질 수 있대요.

- 요청 전 원인 묻기 — 업체에 틈이 벌어진 원인부터 물어보세요. 욕조 바닥을 올려 마감하자는 의견도 있어요.
- 오늘 틈 사진 찍기 — 틈 사진부터 찍어 업체에 보내세요. 실리콘 덮기 말고 재시공을 요청하세요.

알아둘 사실

- 10mm 넘는 틈은 실리콘으로 덮을 두께가 아니라는 의견이 여러 댓글에서 나온다
- 재시공해야 한다는 댓글이 여러 개다

해 본 사람들의 팁


- 한 댓글은 실리콘 적정 두께를 0.3mm 정도로 보고, 10mm 넘으면 나중에 찢어지니 보수를 요청하라고 했다
- 틈이 이렇게 큰 원인은 욕조가 수평이 아니거나 타일이 수평이 아닌 둘 중 하나로 본 댓글이 있다
- 수정 방법으로 욕조를 얹은 바닥을 더 들어 올려 마감하자는 의견이 있다

주의할 점


- 원인이 욕조 수평이나 타일 수평이면 재시공 범위가 커질 수 있다

오늘의 미션

- 오늘 틈 사진부터 찍어서 업체에 보내봐 ◘




욕조 옆 타일 틈이 10mm, 실리콘으로 덮어도 될까요?




10mm는 실리콘 불가

실리콘이 덮을 두께가 아니라는 답이 여럿이에요. 나중에 찢어진다는 의견도 있어요.




벌어진 원인 두 가지

욕조나 타일 수평이 원인이라는 댓글이 있어요. 그러면 재시공 범위가 커질 수 있대요.



요청 전 원인 묻기

업체에 틈이 벌어진 원인부터 물어보세요. 욕조 바닥을 올려 마감하자는 의견도 있어요.



오늘 틈 사진 찍기

틈 사진부터 찍어 업체에 보내세요. 실리콘 덮기 말고 재시공을 요청하세요.