업체용 자료 P4

추가금 제대로 받는 법

발주·타공·팀 사이에서 새는 돈 막기

이번 판은 발주서, 조명 타공, 폼 채움처럼 팀과 팀 사이에서 돈이 샌 사례를 모았습니다. '미리 알릴 문구'는 그 공정 전날 고객에게 보내세요. 내용이 바뀌는 순간에는 '변경 확인서 한 줄'에 서명을 받으세요.

목차

01 중문 발주서, 문짝 수까지 글로
02 조명 타공은 가구 도면 위에서
03 싱크대 뜯은 외벽, 단열 두께 먼저
04 폼 채움과 단열, 팀별 몫 적기
05 말로 받은 요청, 도면에 적어 서명
06 쪽타일 자리, 붙이기 전에 보여주기
07 손 안 댄 매립 배관, 범위 남기기
08 못 떼는 것, 실측 날 먼저 짚기

01

중문 발주서, 문짝 수까지 글로

돈이 새는 지점

실측은 투도어였는데 원도어로 발주가 나갔습니다.
견적서에는 수량과 사이즈만 있었습니다.
문짝 두 개 값은 300만 원이 됐습니다.
고객이 항의하자 턴키 업체는 20만 원을 부담하기로 했습니다.

미리 알릴 문구

중문은 발주 전에 발주서 사본을 보내드릴게요.
레일 수와 문짝 수를 글로 적었습니다.
문짝 하나 단가도 따로 적었습니다.
확인 답장을 주시면 그때 발주 넣겠습니다.

변경 확인서 한 줄

중문은 ○○레일, 문짝 ○○개로 발주합니다.
문짝 단가 ○○만 원과 합계 ○○만 원을 확인했습니다.

02

조명 타공은 가구 도면 위에서

돈이 새는 지점

천장 도배와 조명을 먼저 끝낸 현장입니다.
맞춤 가구가 들어오자 조명이 도면과 어긋났습니다.
다시 도배하면 장과 닿는 곳이 티 난다는 답이 나왔습니다.
업체가 반반 부담을 꺼내자 댓글은 업체 몫이라고 했습니다.

미리 알릴 문구

타공 전날 조명 자리를 보내드릴게요.
가구 도면 위에 치수로 표시했습니다.
냉장고장 가운데에 맞는지 봐 주세요.
답을 주시면 다음 날 뚫겠습니다.

변경 확인서 한 줄

주방 조명 ○○개 위치를 가구 도면대로 확정합니다.
가구 설치 뒤 위치를 바꾸면 ○○만 원이 추가됩니다.

03

싱크대 뜯은 외벽, 단열 두께 먼저

돈이 새는 지점

싱크대를 뜯자 외벽에 검은 자국이 번져 있었습니다.
다음 날이 바로 샷시와 목공이었습니다.
불러 본 업체는 결로 곰팡이라고 했습니다.
단열 두께를 빼고 샷시를 실측했을까 걱정하는 댓글도 달렸습니다.

미리 알릴 문구

싱크대 철거 날 외벽 사진을 보내드릴게요.
곰팡이가 보이면 제거와 단열을 더 해야 합니다.
단열 두께가 정해져야 샷시 크기도 맞습니다.
그래서 샷시 발주는 철거 확인 뒤에 넣겠습니다.

변경 확인서 한 줄

철거 뒤 외벽 곰팡이를 확인했습니다.
제거와 단열 추가 금액 ○○만 원에 동의합니다.

04

폼 채움과 단열, 팀별 몫 적기

돈이 새는 지점

샷시 팀이 폼을 꽉 채운다더니 안쪽을 비워 뒀습니다.
목수가 뜯어 보고서야 드러났습니다.
잔금은 40% 남아 있었습니다.
댓글은 폼 값 100만 원을 빼고 주라고 했습니다.
문틀 틈을 비운 목수 몫은 도배가 메웠습니다.

미리 알릴 문구

샷시 폼은 샷시 팀이 안쪽까지 채웁니다.
창 아래 단열은 목수 몫입니다.
팀마다 끝난 날 채운 사진을 보내드릴게요.
빈 곳이 보이면 그 팀이 다시 와서 채웁니다.

변경 확인서 한 줄

폼 충진은 ○○팀, 단열은 ○○팀이 맡습니다.
빈 곳 보수는 맡은 팀이 비용을 냅니다.

05

말로 받은 요청, 도면에 적어 서명

돈이 새는 지점

냉장고장 상부 도어 4칸 요청이 한 칸으로 왔습니다.
고객은 교체보다 회수와 부분 환불을 원했습니다.
홈바장은 프레임 문 요청이 무프레임으로 왔습니다.
청소건은 원래 자리 대신 변기 버튼 위에 달렸습니다.

미리 알릴 문구

말로 주신 요청은 그날 도면에 적어 보내드릴게요.
칸 수와 문 종류를 적습니다.
설비 위치도 같이 적습니다.
제작 전에 확인 답장을 부탁드립니다.

변경 확인서 한 줄

○○장은 도어 ○○칸, ○○ 문으로 제작합니다.
제작 뒤 바꾸시면 ○○만 원이 추가됩니다.

06

쪽타일 자리, 붙이기 전에 보여주기

돈이 새는 지점

덧방 욕실 벽과 바닥에 좁은 쪽타일이 여럿 생겼습니다.
시작점을 잘못 잡았다는 댓글이 붙었습니다.
고객은 바닥과 한쪽 벽을 뜯어 달라고 했습니다.
다시 하는 데 100 가까이 든다는 말이 오갔습니다.

미리 알릴 문구

타일 붙이기 전날 나누기 그림을 보내드릴게요.
쪽타일이 생기는 자리를 표시했습니다.
젠다이 기준 안과 벽 가운데 기준 안 두 가지입니다.
고르신 안으로 붙이겠습니다.

변경 확인서 한 줄

욕실 타일 나누기는 ○○안으로 확정합니다.
붙인 뒤 나누기를 바꾸면 재시공 비용 ○○만 원이 듭니다.

07

손 안 댄 매립 배관, 범위 남기기

돈이 새는 지점

욕실 올철거 10개월 뒤 매립 배관이 빠졌습니다.
탐지와 수리에 180만 원이 들었습니다.
업체는 손대지 않은 배관이라며 복구비 70만 원을 불렀습니다.
고객은 업체가 부른 누수업체 소견부터 의심했습니다.

미리 알릴 문구

이번에 새로 잇는 배관은 ○○입니다.
벽 속 기존 배관은 그대로 씁니다.
타일 덮기 전 연결부 사진을 보내드릴게요.
남는 타일은 몇 장 보관해 두시면 보수가 쉽습니다.

변경 확인서 한 줄

이번 공사에서 새로 연결한 배관은 ○○입니다.
기존 매립 배관은 교체하지 않고 그대로 쓰기로 했습니다.

08

못 떼는 것, 실측 날 먼저 짚기

돈이 새는 지점

디딤석이 신발장에 물려 덧방이 안 된다고 들었습니다.
디딤석 빼고 타일 덧방 견적은 50만 원이었습니다.
전체 철거는 더 비쌀까 봐 고객은 엄두를 못 냈습니다.
그라인더로 디딤석만 끊으면 된다는 댓글이 달렸습니다.
타일공 댓글은 그 작업을 맡는 시공자에게 비용을 더 주라고 했습니다.

미리 알릴 문구

디딤석은 신발장에 물려 있습니다.
떼려면 그라인더로 끊고 타일을 맞춰야 합니다.
그 작업 금액은 ○○만 원으로 따로 적어 드릴게요.
디딤석을 두고 덮는 안과 떼는 안 금액을 나눠 드리겠습니다.
천장 감지기는 떼지 않고 커버만 바꿉니다.

변경 확인서 한 줄

○○는 철거하지 않고 ○○ 방식으로 마감합니다.
철거로 바꾸면 ○○만 원이 추가됩니다.