

업체용 자료 P2

추가 옵션 제안 리스트

고객이 공사 뒤 '할걸' 한 10가지

고객이 공사 뒤 '그때 할걸' 하거나 '괜히 했다' 한 선택 10가지를 모았습니다. 섹션마다 언제까지 정해야 하는지와 그대로 보낼 제안 문구를 담았습니다. 자재 고르는 날과 공정 회의 때 꺼내 쓰시면 객단가를 올리고 재공사를 줄일 수 있습니다.

목차

- 01 천장 도배지 — 벽과 같은 지로 묻기
- 02 에어컨 자리 — 시스템 아니면 매립 배선
- 03 TV 반매립·히든도어 — 목공 견적에
- 04 현관 신발장 — 청소기 칸과 콘센트
- 05 줄눈 — 두 가지 재료 샘플로 고르기
- 06 간접등 색온도 — 배선 전에 정하기
- 07 타일 나누기 — 붙이기 전에 도면 보여주기
- 08 욕실 수전·수건걸이 — 쓰임새부터
- 09 남서향 창 — 단열필름 묶어 제안
- 10 아일랜드 인덕션 — 소화장치까지 한 견적

01

천장 도배지 — 벽과 같은 지로 묻기

고객이 아쉬워한 것

벽은 회벽 느낌 도배지, 천장은 흰 일반지였습니다.
고객은 입주 2주 뒤 친구 말을 듣고서야 알았습니다.
미리 듣지 못해 업체를 의심하게 됐습니다.

어느 공정 전에

도배 자재를 발주하기 전에 정합니다.
견적서에 벽지와 천장지를 한 줄씩 따로 적습니다.
무거운 지가 천장에 안 맞으면 그때 대안을 보여 드립니다.

제안 문구

천장도 벽과 같은 지로 하실지 지금 정해 주세요.
같은 지로 하면 톤이 이어져 방이 한 장치럼 보입니다.
천장만 일반지로 하면 비용이 줄어요.
두 가지 견적을 같이 보여 드릴까요?

업자 쪽 이득

천장 면적만큼 도배 자재 단가가 올라갑니다.
말없이 바꿨다가 차액 환불을 요구받는 일도 막습니다.
천장까지 같은 지로 한 고객은 후기에서 꼭 하라고 권했습니다.

02

에어컨 자리 — 시스템 아니면 매립 배선

고객이 아쉬워한 것

시스템에어컨을 넣고 거의 안 쓴 집이 있습니다.
바람이 잘 통해 시운전 말고는 켜 적이 없다고 합니다.
반대로 콘센트를 안 늘린 집은 벽걸이 선이 벽에 그대로 드러났습니다.

어느 공정 전에

천장 목공과 전기 배선 전에 정합니다.
벽걸이 자리 콘센트는 커튼박스 안으로 미리 뺍니다.
도배 뒤에 선을 빼려고 다른 업체를 따로 부른 집이 있습니다.

제안 문구

지금 쓰시는 에어컨과 여름 바람길부터 여쭙볼게요.
시스템을 안 하셔도 벽걸이 콘센트는 지금 숨겨 두는 게 좋아요.
나중에 따로 다는 것보다 훨씬 깔끔합니다.
방마다 위치를 같이 정해 볼까요?

업자 쪽 이득

안 쓸 고가 옵션을 걸러 주면 상담 신뢰가 올라갑니다.
콘센트 증설과 매립 배관은 작은 추가 공정으로 붙습니다.
입주 뒤 선 정리로 다시 불려 가는 일도 줄어듭니다.

03

TV 반매립·히든도어 — 목공 견적에

고객이 아쉬워한 것

TV 반매립을 한 고객이 크게 만족했습니다.
첫 견적 때 말해 뒀서 추가금이 없었다고 합니다.
다른 고객은 보조주방 문을 히든도어로 바꿔 만족했습니다.

어느 공정 전에

목공 일정이 잡히기 전에 정합니다.
벽을 세운 뒤 바꾸면 석고보드를 다시 칩니다.
문은 문틀 발주 전에 확정합니다.

제안 문구

TV를 벽에 반쯤 문으면 액자처럼 깔끔해 보여요.
목공 때 같이 하면 따로 부를 일이 없습니다.
앞으로 큰 TV로 바꾸실 계획이 있으신가요?
있으시면 지금 자리를 잡아 두는 게 좋아요.

업자 쪽 이득

목공 공정에 붙는 추가라 일정 부담이 작습니다.
문 하나를 히든도어로 바꾸면 문 단가가 올라갑니다.
첫 견적에 넣어 두면 나중에 추가금 다툼도 없습니다.

04

현관 신발장 — 청소기 칸과 콘센트

고객이 아쉬워한 것

밝은 현관 타일은 먼지가 바로 보입니다.
신발장에 무선청소기 칸이 없었습니다.
매립 콘센트도 없어 청소가 스트레스라고 했습니다.
우산 걸이는 비싸서 못 했다면 아쉬워했습니다.

어느 공정 전에

신발장 제작 도면을 넘기기 전에 정합니다.
콘센트는 전기 배선 때 신발장 안쪽으로 뺍니다.
가구가 들어온 뒤엔 타공과 배선을 다시 해야 합니다.

제안 문구

현관 타일이 밝으면 먼지가 금방 보여요.
신발장 한 칸에 청소기 자리와 충전 콘센트를 넣어 두까요?
장우산 걸이 칸도 같이 보시겠어요?

업자 쪽 이득

신발장 내부 구성과 콘센트 증설이 함께 붙습니다.
매일 쓰는 곳이라 입주 뒤 만족이 바로 보입니다.
현관문 작은 구멍을 막아 준 일은 후기에서 칭찬받았습니다.

05

줄눈 — 두 가지 재료 샘플로 고르기

고객이 아쉬워한 것

고객은 줄눈 재료를 두고 오래 고민했습니다.
폴리는 몇 년 뒤 들뜨다는 말을 들었습니다.
케라폭시는 밝은 색 변색이 걱정이었습니다.
두 줄씩 비교해 준 현장에서도 고객은 집에서 한참 고민했습니다.

어느 공정 전에

타일이 끝나고 줄눈 넣기 전에 정합니다.
입주 뒤에 하면 욕실을 며칠 못 씁니다.
공사 중에 정하는 편이 고객에게도 편합니다.

제안 문구

줄눈은 재료마다 색감과 관리법이 달라요.
바닥 한쪽에 두 가지를 두 줄씩 넣어 보여 드릴게요.
반려동물이 있으시면 바닥용은 따로 추천해 드릴까요?

업자 쪽 이득

기본 줄눈에서 에폭시 계열로 올리면 단가가 오릅니다.
한 고객이 본 시세는 폴리가 30 안팎이었습니다.
케라폭시는 60 안팎이었습니다.
케라폭시를 한 고객은 잘한 선택으로 꼽았습니다.

06

간접등 색온도 — 배선 전에 정하기

고객이 아쉬워한 것

실링팬을 단 집은 거실 밝기를 걱정했습니다.
다운라이트 개수와 색온도를 몰라 헤맸습니다.
간접등을 3500K로 한 고객은 신의 한 수라고 했습니다.

어느 공정 전에

천장 목공과 전기 배선 전에 정합니다.
타공 위치는 도배 전에 고객과 함께 표시합니다.
천장을 막고 나면 구멍을 옮기기 어렵습니다.

제안 문구

거실에서 책을 읽으시면 밝기부터 맞춰야 해요.
다운라이트는 숫자가 높을수록 하얀 빛이에요.
간접등은 3500K로 한 집 만족이 높았어요.
작은 2인치로 바꾸는 것도 같이 보시겠어요?

업자 쪽 이득

작은 다운라이트는 개당 5천원이 붙은 사례가 있습니다.
간접등 라인이 늘면 전기와 목공 물량이 같이 늘니다.
조명이 예쁘게 나오면 후기 사진이 좋아집니다.

07

타일 나누기 — 붙이기 전에 도면 보여주기

고객이 아쉬워한 것

600각 욕실 벽 끝에 좁은 조각이 들어갔습니다.
고객은 1200각으로 할 걸 그랬나 고민했습니다.
800각 큰 타일을 한 고객은 이음새가 안 보여 만족했습니다.

어느 공정 전에

타일을 붙이기 전, 자재 고르는 날 정합니다.
벽마다 나누기 도면을 그려 고객에게 보여 줍니다.
붙이고 나면 깨고 다시 해야 합니다.

제안 문구

이 벽은 600각이면 끝에 좁은 조각이 생겨요.
큰 타일로 바꾸면 이음새가 줄어듭니다.
두 가지 배치 그림을 보고 고르시겠어요?

업자 쪽 이득

큰 타일로 올리면 자재 단가가 올라갑니다.
배치를 미리 확인받으면 시공 뒤 재작업 요구를 막습니다.
고객이 확인한 도면은 나중에 근거가 됩니다.

08

욕실 수전·수건걸이 — 쓰임새부터

고객이 아쉬워한 것

디자인만 보고 고른 욕실 소품을 후회했습니다.
샤워 헤드는 물이 튀었습니다.
무거운 수건걸이는 손 닦기 불편한 높이에 달렸습니다.
거울조명은 거의 켜지 않았습니다.

어느 공정 전에

욕실 벽 타일 전에 정합니다.
수건걸이 자리는 벽 속 보강과 타공 위치가 먼저입니다.
수전은 세면대 크기와 함께 발주합니다.

제안 문구

세면대에서 세수를 자주 하시나요?
그러면 앞으로 길게 나온 수전은 불편할 수 있어요.
수건걸이는 세면대 정면에 두면 손이 편해요.
쓰시는 습관에 맞춰 골라 드릴까요?

업자 쪽 이득

습관에 맞춘 제품은 입주 뒤 교체 요청이 줄어듭니다.
안 쓸 옵션에서 뺀 예산은 큰 타일 쪽으로 옮겨 제안합니다.
객단가는 지키고 만족은 올라갑니다.

09

남서향 창 — 단열필름 묶어 제안

고객이 아쉬워한 것

남서향 집은 늦여름 오후 별이 무척 더웠습니다.
고객은 공사 막바지에 단열필름을 따로 붙여 만족했습니다.
댓글에서도 미처 생각 못 했다는 반응이 나왔습니다.
샷시를 살린 다른 고객은 겨울 추위로 결국 다시 공사했습니다.

어느 공정 전에

창 필름과 커튼박스 작업 전에 정합니다.
가구가 들어오기 전에 붙여야 작업이 깔끔합니다.
샷시를 살리는 집은 계약 때 함께 묻습니다.

제안 문구

이 집은 남서향이라 오후 별이 길게 들어와요.
창에 단열필름을 붙이면 더위와 눈부심이 줄어요.
색이 어두워질까 걱정되시면 샘플부터 보여 드릴까요?

업자 쪽 이득

한 고객의 단열필름 견적은 100만원대였습니다.
평형에 따라 달랐다고 합니다.
필름을 붙인 남서향 고객은 글에서 필수라고 꼽았습니다.

10

아일랜드 인덕션 — 소화장치까지 한 견적

고객이 아쉬워한 것

후드 일체형 인덕션을 아일랜드에 넣은 집이 있었습니다.
천장 자동소화장치가 필요한 걸 공사 뒤에 알았습니다.
관리사무소 지적을 받고 천장을 다시 뚫었습니다.

어느 공정 전에

주방 가구 발주와 천장 목공 전에 정합니다.
관리사무소에 소화장치 기준을 먼저 묻습니다.
아일랜드 전원선은 바닥 공사 전에 뺍니다.

제안 문구

후드 일체형 인덕션은 소화장치가 필요한 단지가 있어요.
관리사무소 기준을 먼저 확인해 드릴게요.
필요하면 소화장치까지 넣은 견적으로 다시 드릴까요?

업자 쪽 이득

소화장치와 아일랜드 전원 배선이 견적에 함께 붙습니다.

공사 뒤 천장을 다시 뚫는 비용을 떠안지 않습니다.

다른 곳은 인덕션 배선이 어렵다고 했습니다.

세 번째 전기팀은 10분도 안 돼 잡았습니다.

고객은 주변에 추천하고 싶다고 썼습니다.