업체용 자료 P2

추가 옵션 제안 리스트

살아 본 고객이 '그때 할걸' 한 9가지

고객이 공사 뒤에 아쉬워한 옵션을 공정 순서대로 모았습니다. 항목마다 그 옵션을 정해야 하는 마지막 시점과 그대로 읽어도 되는 제안 문구가 있습니다. 실측 날이나 자재 고르는 날 해당 줄을 꺼내 물어보세요. 견적에 한 줄이 붙고, 공사 뒤 다시 불려 가는 일이 줄어듭니다.

목차

01 막을 창·살릴 창 — 새시 발주 전
02 콘센트 — 신발장·에어컨 자리 미리
03 문선 — 얇은 문선 두 갈래 견적
04 욕실 타일 — 붙이기 전 나누기 그림
05 욕실 부속 — 타일 전에 위치 표시
06 도배지 — 긁어 보고 한 단계 위
07 기존 주방장 — 필름 견적 같이
08 욕실 줄눈 — 입주 전 두 견적
09 새시 — 필름 씌우기 전 모헤어

01

막을 창·살릴 창 — 새시 발주 전

고객이 아쉬워한 것

단열 때문에 세탁실 창 가운데를 막은 고객이 있습니다.
막상 보니 산 경치가 끊겨 고정창으로 할걸 그랬다고 했습니다.
반대로 욕실 창을 막자는 제안을 받은 고객은 크게 만족했습니다.

어느 공정 전에

새시 실측과 발주 전에 창마다 정합니다.
설치 뒤 바꾸는 건 비용 때문에 말리는 댓글이 여럿이었습니다.

제안 문구

창마다 무엇이 보이는지 같이 보면서 정할게요.
경치가 보이는 창은 고정창으로 열어 둘 수 있어요.
욕실처럼 쓸모가 적은 창은 막는 쪽도 있습니다.
고정창이 나오는 크기인지는 실측 때 알려 드릴게요.

업자 쪽 이득

고정창이 막는 마감보다 조금 비쌉니다.
차이는 5만원 안팎이라는 업자 답이 있었습니다.
발주 전에 정하면 설치 뒤 교체 요청이 없습니다.
먼저 창을 막자고 권한 업체는 고객 후기에 칭찬으로 남았습니다.

02

콘센트 — 신발장·에어컨 자리 미리

고객이 아쉬워한 것

밝은 현관 타일은 먼지가 바로 보였습니다.
그래서 청소기를 자주 꺼내야 했습니다.
신발장에 청소기 칸과 콘센트가 없어 스트레스라고 했습니다.
다른 고객은 벽걸이 에어컨 콘센트를 빼먹었습니다.
전선이 벽에 드러나 크게 속상해했습니다.

어느 공정 전에

전기 배선 공사 전에 정합니다.
신발장 안 콘센트와 에어컨 자리를 그날 도면에 같이 표시합니다.

제안 문구

신발장에 청소기 칸이 없어 아쉬워한 분이 있었어요.
신발장 한쪽에 청소기 칸을 두고 콘센트를 매립해 둘까요?
벽걸이 에어컨은 커튼박스 안쪽에 콘센트를 숨겨 드릴게요.
에어컨을 둘 방을 지금 알려 주시겠어요?

업자 쪽 이득

콘센트 증설과 청소기 칸 제작이 견적에 붙습니다.
벽걸이 선이 드러나 다른 업체를 불러 고친 사례가 있었습니다.
미리 잡으면 그런 뒷수습과 원망을 막습니다.

03

문선 — 얇은 문선 두 갈래 견적

고객이 아쉬워한 것

예산 때문에 문틀을 살리고 필름만 한 고객이 있습니다.
9mm 문선을 못 한 것을 아쉬운 점으로 꼽았습니다.
추가금을 두고 고민한 다른 고객에게 댓글은 하자와 말자로 갈렸습니다.

어느 공정 전에

목공 범위를 정하는 계약 전에 정합니다.
문틀 필름을 붙인 뒤 문선을 바꾸면 필름도 다시 해야 합니다.

제안 문구

문틀은 필름만 해도 깔끔하다는 분이 많아요.
얇은 문선을 원하시면 견적을 둘로 나눠 드릴게요.
9mm 문선과 조금 두꺼운 문선입니다.
두꺼운 쪽은 모서리가 덜 깨진다고 고른 분도 있어요.
천장 몰딩도 같은 색으로 맞출지 같이 정하시겠어요?

업자 쪽 이득

문선 교체에 무몰딩까지 한 묶음으로 붙습니다.
한 업체는 이 묶음을 80만원에 제안했습니다.
그 값이면 하겠다는 댓글도 여럿 달렸습니다.

04

욕실 타일 — 붙이기 전 나누기 그림

고객이 아쉬워한 것

욕실 600각이 벽 끝에서 잘게 쯔개졌습니다.
그걸 본 고객이 다시 해 달라고 해도 되는지 물었습니다.
댓글은 다 붙였으니 깨야 해서 안 해 줄 거라는 쪽이었습니다.
타일러는 중앙 기준 대칭 시공도 하는 방식이라 하자는 아니라고 했습니다.

어느 공정 전에

타일 발주 전, 벽 나누기를 정하는 날입니다.
중앙을 어디에 잡을지 이날 정합니다.
붙인 뒤엔 깨야 해서 고객이 그냥 넘어가기로 한 사례입니다.

제안 문구

붙이기 전에 나누기 그림부터 보여 드릴게요.
벽 끝 조각이 얼마나 작게 남는지 보실 수 있어요.
중앙 기준과 벽 기준 두 가지로 그려 드릴까요?

업자 쪽 이득

800각 고객은 이음새가 거의 안 보여 만족했습니다.
같은 고객은 베란다를 300각으로 한 걸 후회했습니다.
베란다도 600각으로 통일할걸 그랬다고 했습니다.
가격 차이는 크지 않았고 인건비는 같았다고 했습니다.

05

욕실 부속 — 타일 전에 위치 표시

고객이 아쉬워한 것

비싼 수건걸이를 높이 단 고객이 있습니다.
손 닦을 때마다 팔을 들어야 했습니다.
고객은 세면대 정면이 맞았다고 했습니다.
다른 고객은 타일 뒤에야 젠다이에 파티션이 걸린다는 걸 알았습니다.
쓰지 않는 전선 자리에도 구멍이 뚫렸습니다.

어느 공정 전에

벽 타일을 붙이기 전에 정합니다.
타공 자리와 파티션 유리 재단이 이 순서에 걸립니다.

제안 문구

타일 붙이기 전에 부속 자리를 벽에 표시해 드릴게요.
수건걸이는 세면대 정면이 편했다는 분이 있어요.
젠다이가 있으면 파티션 유리는 그 모양대로 따로 재단해요.
수전과 휴지걸이 자리도 오늘 같이 정하시겠어요?

업자 쪽 이득

재단 유리 파티션과 부속 설치가 견적에 붙습니다.
타일 뒤 구멍을 메우려면 타일을 한 장 갈아야 한다는 답이 있었습니다.
미리 표시하면 그 재작업이 없습니다.

06

도배지 — 긁어 보고 한 단계 위

고객이 아쉬워한 것

기본 실크로 정하고 간 고객이 있습니다.
실장이 더 두꺼운 벽지를 나란히 보여 주자 그쪽으로 바꿨습니다.
긁어 봐도 자국이 안 남아 만족했습니다.
다른 고객은 천장만 다른 흰 지로 바뀐 걸 이사 뒤 알았습니다.

어느 공정 전에

도배지 샘플을 고르는 날, 도배 발주 전에 정합니다.
천장지를 벽과 다르게 쓸지도 이날 말합니다.

제안 문구

샘플 두 장을 손톱으로 긁어 보시면 차이가 잘 보여요.
두꺼운 쪽은 긁힘 자국이 덜 남습니다.
천장은 무게 때문에 다른 지를 쓰기도 해요.
벽과 같은 지로 할지, 천장용으로 할지 정해 주시겠어요?

업자 쪽 이득

한 단계 두꺼운 지로 바꾸면 자재 단가가 오릅니다.
권해 준 실장 말을 듣길 잘했다는 후기도 남았습니다.
천장지를 말없이 바꾼 업체도 있었습니다.
그 고객에게는 차액 환불을 따져 보라는 댓글이 달렸습니다.

07

기존 주방장 — 필름 견적 같이

고객이 아쉬워한 것

상하부장 필름을 안 한 고객이 있습니다.
완성 뒤 장 색이 영 아니라며 아쉬워했습니다.
어울릴 식탁을 6개월째 고르고 있었습니다.
장을 살리고 필름까지 한 고객들은 결과에 만족했습니다.

어느 공정 전에

상판 교체를 정할 때 필름 범위도 같이 정합니다.
상판을 올리기 전에 장 색을 먼저 맞춰 봅니다.

제안 문구

상판만 새로 하시면 장 색이 따로 놀 수 있어요.
상하부장 필름까지 하는 견적과 상판만 하는 견적을 같이 드릴게요.
필름 샘플을 상판 샘플 옆에 대 보고 정하시겠어요?

업자 쪽 이득

필름 공정이 주방 견적에 한 줄 더 붙습니다.
장을 살린 두 고객은 상판 교체와 장 필름을 묶어 했습니다.
목공비가 따로 안 들어 비용을 아꼈다는 고객도 있었습니다.

08

욕실 줄눈 — 입주 전 두 견적

고객이 아쉬워한 것

타일 반장이 바닥 줄눈을 꼭 하라고 권했습니다.
고객은 물때와 변색이 걱정돼 결정을 미뤘습니다.
졸리컷 마감이 아쉬웠던 고객도 있었습니다.
줄눈을 맡기면 정리된다는 조언을 받았습니다.

어느 공정 전에

타일과 실리콘 작업이 끝나고 입주 전에 정합니다.
살면서 하면 욕실을 하나씩 비워야 한다는 답이 있었습니다.

제안 문구

바닥만이라도 줄눈을 넣으면 청소가 훨씬 편해요.
자가면 에폭시 계열, 전세면 폴리 계열을 권하는 시공자가 있어요.
입주 전에 하면 욕실을 비울 일이 없습니다.
두 가지 견적을 같이 드릴까요?

업자 쪽 이득

고객이 알아본 폴리 줄눈 값은 30 선이었습니다.
케라폭시는 그 두 배 선이었습니다.
입주 전에 한 번에 끝내면 재방문 일정이 따로 필요 없습니다.

09

새시 — 필름 씌우기 전 모헤어

고객이 아쉬워한 것

64평 구축 고객은 새시에 흰 필름만 씌웠습니다.
씌우고 나니 손잡이와 문걸이가 낡아 보여 뒤늦게 바꿨습니다.
방충망을 갈다가 새시 모헤어도 낡은 걸 알았습니다.
남서향 집 고객은 오후 해가 더워 단열필름을 붙이고
만족했습니다.

어느 공정 전에

새시 틀에 필름을 씌우기 전입니다.
필름 뒤에 모헤어를 본 고객은 필름 전에 했어야 맞다는 말을
들었습니다.
지금 하기엔 해 주는 업체가 적고 값이 비싸 망설였습니다.

제안 문구

필름 붙이기 전에 새시 모헤어 상태를 같이 볼게요.
필름 뒤에 하면 해 주는 곳이 적고 비용이 커져요.
손잡이와 문걸이도 같이 견적에 넣어 드릴까요?
해가 깊게 드는 창은 단열필름 견적도 같이 드릴게요.

업자 쪽 이득

64평 구축 집 사례입니다.
손잡이와 문걸이 전체 교체는 33만원이었습니다.
고객은 안 바꿨으면 후회할 뻔했다고 했습니다.
같은 집 미세먼지망 전체 교체는 60만원이었습니다.
단열필름은 100 선부터 평수 따라 올라갔습니다.
많게는 140 선이었습니다.