업체용 자료 P6

잔금 지키는 기록·계약 키트

바뀐 자재와 인도 사진으로 잔금 지키기

이번 주는 자재가 바뀌거나 규격이 달라 잔금이 멈춘 장면을 모았습니다. 못 받는 돈을 줄이는 자료입니다. 장면마다 그날 남길 기록과 바로 보낼 문구를 붙였습니다. ○ 칸은 현장 숫자로 채워 쓰세요.

목차

01 배송 바뀐 마루를 그대로 깐 날
02 견적서와 다른 베란다 타일 규격
03 재시공이냐 감액이냐, 합의서 한 장
04 작업등 아래 회색으로 보인 타일
05 업체가 말린 밥솥장 도어
06 우물 메우면 낮아지는 천장
07 이사 날 뜯긴 마루와 인도 사진
08 보험 복구공사, 견적이 4배 차이

01

배송 바뀐 마루를 그대로 깐 날

쟁점

고객은 600×600 강마루를 골랐습니다.
배송이 다른 집과 바뀌어 직사각 제품이 깔렸습니다.
시공팀은 확인 없이 작업을 끝냈다고 합니다.
같은 일을 겪은 다른 고객은 감액으로 정리했습니다.
마루 시공비의 1.5배를 공사비에서 뺐다고 합니다.

남길 기록

자재가 들어온 날 박스 라벨을 사진으로 찍습니다.
품번과 규격을 견적서 줄과 맞춰 봅니다.
그 사진을 고객에게 보내 확인 답장을 받습니다.
답장 전에는 시공팀이 포장을 뜯지 않게 합니다.

계약서·확인서 문구

오늘 들어온 마루 박스 라벨 사진입니다.
품번은 ○○이고 규격은 ○○입니다.
견적서에 적힌 제품과 같은지 확인해 주세요.
확인 답장을 받은 뒤 시공을 시작하겠습니다.

02

견적서와 다른 베란다 타일 규격

쟁점

견적서에는 거실 베란다가 600각으로 적혀
있었습니다.
고객은 입주청소 날에야 300각 시공을 알아챘습니다.
잔금은 마지막 10%가 남은 상태였습니다.
업체는 철거 뒤 재시공과 청소까지 맡기로 했습니다.

남길 기록

공정이 끝날 때마다 견적서 줄과 현장을 맞춰 봅니다.
타일 규격은 줄자를 대고 찍습니다.
그 사진을 그날 고객에게 보냅니다.
고객이 자재를 고른 날 사진도 같이 보관합니다.

계약서·확인서 문구

오늘 베란다 타일 공정을 마쳤습니다.
견적서 ○번 줄의 규격과 현장 사진을 함께 보냅니다.
다른 점이 보이면 입주청소 전에 말씀해 주세요.
견적서와 다르면 저희 비용으로 다시 시공하겠습니다.

03

재시공이냐 감액이냐, 합의서 한 장

쟁점

두 집 모두 재시공과 감액 사이에서 고민했습니다.
다시 깔면 걸레받이와 도배까지 손봐야 한다는 댓글이 있었습니다.
덧방인지 철거인지부터 물으라는 댓글도 나왔습니다.
감액 폭은 차액부터 전액까지 의견이 갈렸습니다.

남길 기록

고칠 방법을 두 가지로 나눠 비용과 기간을 적습니다.
재시공이면 철거인지 덧방인지 적습니다.
고객이 고른 안과 금액을 합의서에 남깁니다.
감액은 잔금에서 빼는 방식으로 정리합니다.

계약서·확인서 문구

고칠 방법은 두 가지입니다.
첫째는 철거 후 재시공이며 ○일이 걸립니다.
둘째는 지금대로 두고 잔금에서 ○○만 원을 빼는 방법입니다.
고르신 안을 합의서에 적고 서명을 받겠습니다.

04

작업등 아래 회색으로 보인 타일

쟁점

고객은 타일 매장에서 연한 아이보리를 골랐습니다.
붙인 날 저녁에 보니 연회색으로 보였습니다.
모델명을 몰라 같은 타일인지 확인할 길이 없었습니다.
박스를 보니 다른 타일이 와 있었다는 댓글도 있었습니다.

남길 기록

고객이 고른 타일 품번을 견적서에 적습니다.
박스가 들어오면 품번 라벨을 찍어 둡니다.
붙이기 전 낱장을 샘플 옆에 두고 찍습니다.
조명을 달기 전엔 색이 달라 보인다고 미리 알립니다.

계약서·확인서 문구

주방 타일 박스 품번은 ○○입니다.
고르신 품번과 같은 제품입니다.
지금은 작업등만 켜져 있어 색이 다르게 보일 수 있습니다.
조명을 단 뒤 같이 색을 확인하겠습니다.

05

업체가 말린 밥솥장 도어

쟁점

고객은 밥솥 서랍장에 문을 달고 싶어 했습니다.
업체는 습기와 문짝 처짐을 들어 말렸습니다.
레일이 삐걱댄다는 댓글과 멀쩡하다는 댓글이 갈렸습니다.
나중엔 AS가 안 올 거라는 댓글도 있었습니다.

남길 기록

말린 이유를 문자로 보냅니다.
고객이 그래도 원하면 직접 골랐다는 답장을 받습니다.
도면에 밥솥 크기와 레일 제품명을 적습니다.
취사 때 문을 열어 두라는 안내를 인도 때 줍니다.

계약서·확인서 문구

밥솥장 도어는 저희가 권하지 않는 방식입니다.
취사 김 때문에 문짝이 헐거워질 수 있습니다.
그래도 원하시면 고객 선택 항목으로 적어 두겠습니다.
문짝이 처지면 ○개월 안에는 무상으로 조정해 드립니다.

06

우물 메우면 낮아지는 천장

쟁점

고객은 공사 직전 우물천장을 메우려 했습니다.
평탄화가 천장을 높이는지 낮추는지 댓글 답이 갈렸습니다.
낮은 쪽에 맞춰 우물을 메운다는 경험담이 있었습니다.
실링팬까지 달려면 천장고 250은 돼야 한다는 댓글도 나왔습니다.

남길 기록

천장 방식을 바꾼 날짜와 내용을 문자로 남깁니다.
지금 천장고와 메운 뒤 천장고를 재서 같이 적습니다.
실링팬을 달면 날개 아래 높이도 적습니다.
목공 시작 전 마지막 변경일을 정해 둡니다.

계약서·확인서 문구

거실은 우물을 메워 평탄하게 마감하기로 바꾸셨습니다.
메우면 천장고는 지금보다 ○○cm 낮아집니다.
실링팬 날개 아래 높이는 ○○cm입니다.
목공 전날인 ○일 이후에는 변경이 어렵습니다.

07

이사 날 뜯긴 마루와 인도 사진

쟁점

공사 뒤 이사업체가 침대를 옮기다 강마루를 뜯었습니다.
같은 자재를 찾느라 19곳에 물었다고 합니다.
가구 들일 때 찍힌 마루를 업체가 부인했다는 댓글도 있었습니다.
찢긴 장판 사진에도 이사 때 생긴 것이라는 댓글이 달렸습니다.

남길 기록

인도하는 날 방마다 바닥 사진을 찍습니다.
고객과 함께 보고 인도 확인서에 서명을 받습니다.
가구와 이삿짐은 그 뒤에 들어오게 일정을 잡습니다.
바닥 보양을 누가 할지 이사 전에 정합니다.

계약서·확인서 문구

오늘 인도 전 바닥 사진 ○장을 보내 드립니다.
흠 없이 넘겨 드린 상태 기록입니다.
이사 날 생긴 손상은 이사업체와 먼저 확인해 주세요.
보수가 필요하면 저희가 견적을 드리겠습니다.

08

보험 복구공사, 견적이 4배 차이

쟁점

입주하자마자 윗집 누수로 집이 젖었습니다.
고객은 천장을 다시 하면 마감이 같게 나올지
걱정했습니다.
다른 고객은 보험사 견적이 업체 견적과 4배 차이 났다고
했습니다.
그 집은 소송을 진행하고 있다고 했습니다.

남길 기록

착공 전 젖은 범위를 방마다 찍고 면적을 적습니다.
함수율 측정값도 날짜와 함께 남깁니다.
보험사 견적서를 받아 우리 견적과 줄마다 맞춰 봅니다.
차액을 누가 낼지 정한 뒤 공사를 시작합니다.

계약서·확인서 문구

복구 공사 견적은 ○○만 원입니다.
보험사 산정액과 차이가 나면 차액은 ○○께서
부담하시는 조건입니다.
보험금이 늦어져도 공정별 대금은 ○일에 청구드립니다.
동의하시면 답장으로 확인 부탁드립니다.

예시 문구이며 법률 자문이 아닙니다. 계약 전 전문가 확인을 권합니다.