업체용 자료 P6

잔금 지키는 기록·계약 키트

공사 끝 말다툼을 막는 기록과 문자 문구

잔금이 막히는 현장은 대개 공사 끝에 '말이 달랐다'에서 시작됩니다. 이번 판은 입주청소, 욕실 타공, 세면대, 상판 두께처럼 최근 고객이 문제 삼은 장면을 모았습니다. 남길 기록은 해당 공정 전에 챙기고, 문구는 그대로 고객 문자로 보내세요.

목차

01 입주청소 검수 전에 온 잔금 요청
02 욕실 타공 마감 기준을 미리 적기
03 벽걸이 세면대 고정 부품 기록
04 욕실 타일 실금과 철거 직후 벽 사진
05 실수로 뜯은 마루와 정산 조정
06 상판 두께를 견적서에 숫자로
07 벽걸이 TV 높이와 콘센트 위치
08 도배 끝난 천장에 낸 조명 구멍
09 가구 다 단 뒤 색 바꾸자는 요청

01

입주청소 검수 전에 온 잔금 요청

쟁점

고객은 입주청소에 58만 원을 냈습니다.
청소 직후 바로 잔금 요청이 왔습니다.
바닥을 손으로 쓸자 흰 분진이 묻어났습니다.
현장에서 짚은 천장 자국도 그대로였습니다.
붙박이장 안쪽은 추가요금을 따로 받으려 했습니다.

남길 기록

계약 때 청소 범위를 한 줄로 적습니다.
붙박이장 내부 포함 여부도 같이 씁니다.
청소 뒤 고객과 함께 돌며 요청 위치를 찍습니다.
잔금 청구는 고객 확인 문자 다음에 합니다.

계약서·확인서 문구

입주청소를 마쳤습니다.
붙박이장 내부까지 포함한 범위입니다.
현장에서 말씀하신 천장 자국 위치 사진도 보내 드립니다.
남은 곳은 오늘 알려 주세요.
확인해 주시면 잔금을 요청드리겠습니다.

02

욕실 타공 마감 기준을 미리 적기

쟁점

입주 2주 뒤 욕실 타공 자국이 문제가 됐습니다.
샤워 수전 커버 옆으로 구멍이 보였습니다.
댓글은 요즘은 원형 타공이 기본이라고 했습니다.
보수안이 실리콘에서 줄눈으로 바뀌며 신뢰가
깎였습니다.

남길 기록

견적서 욕실 칸에 배관 구멍 마감 방식을 적습니다.
수전과 액세서리를 단 날 커버 둘레를 가까이
찍습니다.
그 사진은 그날 고객 단톡방에 올립니다.

계약서·확인서 문구

욕실 배관 구멍은 원형으로 뚫고 커버로 가립니다.
설치한 날 커버 둘레 사진을 보내 드리겠습니다.
틈이 보이는 곳은 입주 전에 말씀해 주세요.

03

벽걸이 세면대 고정 부품 기록

쟁점

시공 10개월 만에 벽걸이 세면대가 빠졌습니다.
수리 기사는 4.5kg 강아지 목욕을 원인으로 들었습니다.
고객은 고무가 빠져 샌 곳이 4곳이었다며 시공을 의심했습니다.
댓글은 고정 와셔 품질 쪽을 짚었습니다.

남길 기록

세면대 고정 부품 이름을 작업일지에 적습니다.
볼트를 조인 직후 사진을 남깁니다.
배수를 연결하고 물을 틀어 새지 않는 영상을 찍습니다.
사용 주의 안내는 인계 문서에 넣습니다.

계약서·확인서 문구

세면대 고정 볼트를 조인 사진입니다.
배수 연결부 누수 점검 영상도 첨부합니다.
세면대에 기대거나 무거운 것을 올리지 않도록 부탁드립니다.

04

욕실 타일 실금과 철거 직후 벽 사진

쟁점

시공 한 달 뒤 욕실 벽 타일에 긴 실금이 보였습니다.
업체는 건물 문제일 가능성을 들며 유상 보수를 말했습니다.
댓글은 시공 문제와 벽 균열 탓으로 갈렸습니다.
타일을 떼 봐야 안다는 말만 오갔습니다.

남길 기록

철거 직후 벽 균열을 위치별로 찍어 고객에게 보냅니다.
타일을 붙이기 전 벽 상태도 한 장 더 남깁니다.
여분 타일 2박스를 확보하라는 댓글이 있었습니다.
남긴 여분 박스 수를 인계 문서에 적습니다.

계약서·확인서 문구

철거 뒤 욕실 벽 상태 사진입니다.
기존 균열 위치를 사진에 표시해 두었습니다.
같은 타일 여분 ○박스는 다용도실에 두었습니다.
나중에 보수할 때 쓰니 버리지 말아 주세요.

05

실수로 뜯은 마루와 정산 조정

쟁점

업체가 실수로 아기방 원목마루를 철거했습니다.
기존 마루는 15년 전 제품이었습니다.
같은 폭 재고는 한 종류뿐이고 색이 더 밝았습니다.
댓글에선 대안 자재로 끝내지 말고 금액도 깎으라는 말이 나왔습니다.

남길 기록

철거 전날 뜯을 방을 도면에 색으로 칠합니다.
그 도면을 현장 작업자에게 사진으로 보냅니다.
사고가 나면 대안 자재와 조정 금액을 한 문서에 적습니다.

계약서·확인서 문구

아기방 마루를 저희 실수로 철거했습니다. 죄송합니다.
대안은 같은 폭 밝은 원목과 광폭 강마루 두 가지입니다.
어느 쪽이든 공사 금액에서 ○○만 원을 빼 드리겠습니다.
고르신 안을 문자로 남겨 주세요.

06

상판 두께를 견적서에 숫자로

쟁점

싱크대 쪽은 요즘은 얇게 한다고 안내했습니다.
설치된 상판 앞면은 5cm였습니다.
인덕션 때문이라는 설명에 댓글 여럿이 상관없다고 했습니다.
결국 다시 해 주기로 하며 재작업을 떠안았습니다.

남길 기록

견적서 주방 칸에 상판 두께를 숫자로 씁니다.
앞면 날개 두께와 판 두께를 따로 적습니다.
견적에 안 적었으면 다시 해 달라기 어렵다는 댓글도 있었습니다.
발주 전 고객이 고른 두께를 문자로 받습니다.

계약서·확인서 문구

주방 상판 앞면 두께는 ○○mm로 진행합니다.
얇은 마감과 두꺼운 마감 사진을 함께 보내 드립니다.
맞으시면 확인 문자 부탁드립니다.
받은 뒤 그대로 발주하겠습니다.

07

벽걸이 TV 높이와 콘센트 위치

쟁점

고객 거실 TV는 85인치였습니다.
바닥에서 65cm 높이에 걸고 싶어 했습니다.
콘센트가 높게 달려 결국 75cm에 걸렸습니다.
고객은 콘센트 이설과 TV 재설치를 놓고
고민했습니다.

남길 기록

전기 배선 전에 TV 크기와 원하는 높이를 묻습니다.
콘센트 높이를 바닥 기준 숫자로 도면에 적습니다.
배선 박스 자리에 줄자를 대고 사진을 보냅니다.

계약서·확인서 문구

벽걸이 TV 콘센트를 바닥에서 ○○cm에 답니다.
그러면 TV 아래 끝은 ○○cm 높이가 됩니다.
원하시는 높이와 다르면 배선 전에 알려 주세요.
배선이 끝난 뒤 옮기면 추가 비용이 생깁니다.

08

도배 끝난 천장에 낸 조명 구멍

쟁점

도배를 마친 천장에 목공 쪽이 조명 타공을 했습니다.
선을 못 찾자 벽지를 갈라 찾고 목공풀로 붙였습니다.
서비스로 해 주겠다던 일이 보수 요구로 번졌습니다.
댓글은 우물만 다시 도배해야 한다는 쪽이었습니다.

남길 기록

공정표에서 조명 타공 날짜를 도배보다 앞에 둡니다.
도배 뒤 작업이 생기면 고객 동의 문자를 먼저 받습니다.
서비스 작업도 범위와 책임자를 문자로 남깁니다.

계약서·확인서 문구

천장 조명 구멍은 도배 전날까지 뚫어 둡니다.
도배 뒤에 작업해야 하면 먼저 연락드리겠습니다.
그때 생긴 벽지 손상 보수는 저희가 맡습니다.
동의하시면 답장 부탁드립니다.

09

가구 다 단 뒤 색 바꾸자는 요청

쟁점

주방 가구를 다 단 뒤 남편이 색 변경을 원했습니다.
키큰장이 우드라 좁아 보인다는 이유였습니다.
고객은 처음엔 알아서 하라던 남편이 완성 뒤 말했다고 했습니다.
냉장고장은 화이트로 정했다가 막판에 우드로 바꾼 상태였습니다.

남길 기록

도어 색 확정 문자는 결정하는 두 분께 각각 받습니다.
막판에 색을 바꾸면 그 변경도 두 분 문자로 다시 받습니다.
완공 확인서에 색·마감 이의 없음 칸을 둡니다.
그 칸에 서명받은 뒤 잔금을 청구합니다.

계약서·확인서 문구

주방 도어 색은 두 분의 확정 문자대로 시공했습니다.
완공 확인 뒤 색을 바꾸시면 도어를 새로 만들어 별도 견적이 됩니다.
이상 없으시면 확인 답장 부탁드립니다.
확인해 주시면 잔금을 요청드리겠습니다.

예시 문구이며 법률 자문이 아닙니다. 계약 전 전문가 확인을 권합니다.