업체용 자료 P3

계약 따는 상담·견적 키트

고객이 업체를 거른 아홉 장면

계약률을 올리는 자료입니다. 소비자가 업체를 견주다 등을 돌린 실제 사례 아홉 가지를 모았습니다. 상담 전에 비슷한 장면을 찾아 보세요. 마지막 칸 문구는 ○○만 채우면 상담과 견적서에 바로 쓸 수 있습니다.

목차

01 못 짜는 장은 상담 때 먼저 말하기
02 도배 인원은 현장 보고 정하기
03 자재 규격은 붙이기 전날 사진으로
04 조명 타공은 가구 도면과 겹쳐 보기
05 콘센트 높이는 쓰임부터 묻기
06 범위 밖 문제도 보이면 그날 말하기
07 입주청소는 기본 범위를 칸으로
08 줄눈 AS 약속을 견적서 한 줄로
09 평탄화는 말 대신 사진으로

01

못 짜는 장은 상담 때 먼저 말하기

고객이 비교하는 것

ㄱ자 주방 고객은 코너 수납이 제일 궁금했습니다.
장 배치 스케치도 미리 보내 달라고 했습니다.
다른 고객은 상담 때 코너장은 하는 곳이 따로 있다고 들었습니다.

이탈 이유

업체는 해 본 적 없다며 고민해 보겠다고만 했습니다.
도면을 끝내 안 주고 일자 장을 이어 붙였습니다.
고객은 처음부터 못 한다고 했어야 한다며 다른 업체를 찾았습니다.

상담·견적서 문구

ㄱ자 코너 회전 수납은 저희가 직접 하지 않습니다.
하시려면 전용 부속을 써서 ○○만 원이 더 듭니다.
제작 전에 치수와 문 열림 방향을 넣은 도면을 보내 드릴게요.

02

도배 인원은 현장 보고 정하기

고객이 비교하는 것

고객은 퍼티와 띄움 시공이 있다고 미리 알렸습니다.
24평에 마루와 벽지를 묶어 계약했습니다.
댓글은 다른 집이 몇 품에 끝냈는지와 견줬습니다.

이탈 이유

시공 날 집 상태를 탓하며 3품을 더 넣었습니다.
계약보다 100만 원쯤 늘었고 미리 묻지도 않았습니다.
짜증 내는 업자는 돌려보낸다는 댓글이 붙었습니다.

상담·견적서 문구

도배 인원은 작업 전에 현장을 보고 정하겠습니다.
퍼티와 띄움 시공을 넣어 ○품으로 견적서에
적겠습니다.
당일 변수가 나오면 사진과 금액을 먼저 보내고
동의받겠습니다.

03

자재 규격은 붙이기 전날 사진으로

고객이 비교하는 것

고객은 거실 장판 무늬에 맞춰 타일을 골랐습니다.
견적서에도 600각으로 적혀 있었습니다.
욕실까지 같은 크기로 맞춘 집이었습니다.

이탈 이유

입주청소 날에야 300각이 붙은 걸 알았습니다.
업체가 알고도 말 안 했을 거라는 의심이 남았습니다.
시공 사진을 받아 두라는 댓글이 이어졌습니다.

상담·견적서 문구

타일은 붙이기 전날 규격과 색을 사진으로 보냅니다.
견적서 줄과 같은지 확인 문자를 받고 붙이겠습니다.
붙인 날 저녁에도 사진을 한 번 더 보내 드릴게요.

04

조명 타공은 가구 도면과 겹쳐 보기

고객이 비교하는 것

고객은 조명 설계도와 실제 위치를 견줘 봤습니다.
냉장고장이 들어오자 위 조명이 한쪽으로 쏠려 보였습니다.
도배가 끝난 뒤라 고칠 방법도 마땅치 않았습니다.

이탈 이유

업체는 재시공 비용을 반반 내자고 했습니다.
도면과 다르니 업체가 고쳐야 한다는 댓글이 붙었습니다.
고객은 구멍을 더 뚫어 균형만 맞출지 고민했습니다.

상담·견적서 문구

천장을 뚫기 전에 가구 도면부터 받겠습니다.
그 위에 조명 자리를 겹쳐 보내 드릴게요.
확인 문자를 받은 뒤에 뚫겠습니다.
도면과 다르게 뚫리면 저희 비용으로 고치겠습니다.

05

콘센트 높이는 쓰임부터 묻기

고객이 비교하는 것

한 고객은 85인치 TV를 낮게 달고 싶었습니다.
바닥에서 65cm가 목표였습니다.
다른 고객은 서랍 안 콘센트를 박스로 감싼 마감에 감탄했습니다.

이탈 이유

콘센트가 높아 TV는 결국 75cm에 달렸습니다.
고객은 콘센트를 옮겨 다시 달지 고민했습니다.
반대로 서랍 콘센트 집은 사장님 칭찬 글을 따로 올렸습니다.

상담·견적서 문구

TV 크기와 소파 높이를 먼저 알려 주세요.
전기 공사 전에 벽에 TV 아래 끝 높이를 표시해 보여 드리겠습니다.
서랍 안 콘센트는 선이 걸리지 않게 칸을 따로 만들어 드립니다.

06

범위 밖 문제도 보이면 그날 말하기

고객이 비교하는 것

30년 넘은 다가구 주방 벽에 합판이 붙어 있었습니다.
싱크대는 처음 공정에 들어 있지 않았습니다.
고객은 3주 넘게 보면서도 알아서 해 주겠거니
했습니다.

이탈 이유

외부 싱크대 기사 눈빛을 보고서야 문제를 알았습니다.
고객은 업체가 추가금이 늘까 봐 말을 안 한 것 같다고
적었습니다.
말을 듣고 나서는 돈을 더 내고 교체를 택했습니다.

상담·견적서 문구

견적 밖 문제도 보이면 그날 사진으로 알려 드릴게요.
고칠 방법과 추가 금액을 같이 적어 드리겠습니다.
하실지 말지는 보시고 정하시면 됩니다.

07

입주청소는 기본 범위를 칸으로

고객이 비교하는 것

고객은 평당 14000원 업체를 골랐습니다.
이름난 곳은 평당 2만 원부터라 싼 쪽을 택했습니다.
창문 청소는 옵션으로 따로 넣었습니다.

이탈 이유

청소 뒤에도 콘센트와 창틀에 먼지가 그대로였습니다.
세 사람이 6시간 일했다고 적었습니다.
베란다 같은 추가 칸 얘기도 미리 듣지 못했습니다.

상담·견적서 문구

입주청소는 기본 범위와 추가 칸을 나눠 적어
드립니다.
창틀과 콘센트, 걸레받이는 기본에 들어갑니다.
끝나는 날 고객님과 같이 돌며 확인하겠습니다.

08

줄눈 AS 약속을 견적서 한 줄로

고객이 비교하는 것

다음 업체를 고르던 고객은 AS 약속을 따졌습니다.
줄눈이 빠지면 와서 채워 준다는 곳을 골랐습니다.
예전 업체는 시멘트 가루만 주고 갔다고 했습니다.

이탈 이유

입주 5일 만에 줄눈 얼룩과 시멘트 자국이 보였습니다.
잔금 전이라 고객은 AS부터 요청했습니다.
포트폴리오를 잘 보고 고르라는 댓글이 붙었습니다.

상담·견적서 문구

줄눈이 빠지면 ○개월 안에 와서 다시 채워 드립니다.
이 약속을 견적서 아래 한 줄로 적어 드릴게요.
시공 끝난 날 시멘트 자국을 닦은 상태로 보여
드리겠습니다.

09

평탄화는 말 대신 사진으로

고객이 비교하는 것

고객은 원가시공 광고를 보고 여러 곳과 견줬습니다.
장판은 2.2T로 골랐습니다.
업체는 평탄화를 하고 깔았다고 했습니다.

이탈 이유

확장부 경계와 문턱 자리에 요철이 그대로
드러났습니다.
홍보와 달리 추가금도 계속 붙었다고 적었습니다.
고객은 다른 예비 고객에게 그런 곳은 피하라고
답했습니다.

상담·견적서 문구

확장부 경계와 문턱 자리는 장판 전에 찍어 보냅니다.
평탄화 전과 후를 같은 자리에서 찍겠습니다.
견적서에는 평탄화 범위를 방마다 적어 드릴게요.