업체용 자료 P4

추가금 제대로 받는 법

중문 발주부터 남은 도배지까지

이번 판은 실측과 발주가 어긋난 자리, 철거 뒤에 드러난 일을 모았습니다. 섹션마다 고객이 겪은 장면, 미리 보낼 문자, 서명받을 한 줄 순서입니다. ○○ 칸만 현장 값으로 채워 그대로 보내세요.

목차

01 중문 견적서, 레일·문짝 수를 글로
02 타일 규격, 붙이는 날 박스 사진
03 주방 조명 자리, 가구 도면 위에 찍기
04 거실등 모양, 배선 전에 사진으로
05 철거 뒤 천장 보수, 추가 견적 쯔개기
06 코너장 요청, 못 하면 실측 날 말하기
07 철거 전날, 이웃 욕실 타일 사진
08 도배지 추가 주문, 남은 양 사진 먼저
09 싱크대 뜯은 벽, 샷시 실측 전에 정하기

01

중문 견적서, 레일·문짝 수를 글로

돈이 새는 지점

실측은 더블레일·투도어로 끝났습니다.
발주는 싱글레일·원도어로 들어갔습니다.
견적서엔 수량과 사이즈만 있었습니다.
문짝 두 개 값은 300만 원이 됐습니다.
업체는 20만 원 정도를 떠안기로 했습니다.

미리 알릴 문구

중문 견적서에 레일과 문짝 수를 글로 적겠습니다.
발주 전에 견적서와 실측표를 같이 보내 드릴게요.
두 장이 다르면 그날 바로 말씀해 주세요.
출고 뒤에 바꾸면 ○○만 원이 더 듭니다.

변경 확인서 한 줄

중문은 더블레일·투도어 기준으로 발주합니다.
이 사양을 발주 전에 확인하고 서명합니다.

02

타일 규격, 붙이는 날 박스 사진

돈이 새는 지점

견적서엔 거실 베란다가 600각이었습니다.
현장엔 300각이 붙어 있었습니다.
고객은 입주청소 날에야 알아챘습니다.
업체가 뜯고 600각으로 다시 깔아 주기로 했습니다.
청소까지 업체가 맡기로 했습니다.

미리 알릴 문구

타일 붙이는 날 아침에 박스 사진을 보내 드릴게요.
규격과 색 번호가 보이게 찍겠습니다.
견적서와 다르면 붙이기 전에 말씀해 주세요.

변경 확인서 한 줄

거실 베란다 타일은 600각입니다.
박스 사진으로 규격을 확인했습니다.
시공 뒤 규격을 바꾸면 별도 비용입니다.

03

주방 조명 자리, 가구 도면 위에 찍기

돈이 새는 지점

천장 도배와 조명을 먼저 끝냈습니다.
그 뒤 맞춤 가구가 들어왔습니다.
냉장고장 위 조명이 한쪽으로 치우쳤습니다.
고치려면 천장 도배를 뜯어야 했습니다.
업체는 비용을 반반 나누자고 했습니다.

미리 알릴 문구

조명 타공 전에 도면을 보내 드릴게요.
가구 도면 위에 조명 자리를 찍었습니다.
냉장고장 가운데에 맞는지 봐 주세요.
확인을 받은 뒤에 천장을 뚫겠습니다.

변경 확인서 한 줄

주방 조명 자리는 가구 도면 기준으로 확인했습니다.
타공 뒤 자리를 바꾸면 재도배비 ○○만 원이
추가됩니다.

04

거실등 모양, 배선 전에 사진으로

돈이 새는 지점

고객은 첫 주부터 거실등 모양을 물었습니다.
업체는 마감 때 정하자고 했습니다.
가 보니 피하고 싶던 네모등이 달려 있었습니다.
원하는 등은 선을 더 빼야 했습니다.
천장 재도배 얘기까지 나왔습니다.

미리 알릴 문구

거실등은 전기 배선 전에 정해야 합니다.
등 모양에 따라 선 빼는 자리가 달라집니다.
전기 들어오기 전날까지 사진 중에 골라 주세요.
도배 뒤에 바꾸면 재도배비가 듭니다.

변경 확인서 한 줄

거실등은 고객이 고른 사진 속 제품으로 답니다.
도배 뒤 등 모양을 바꾸면 ○○만 원이 추가됩니다.

05

철거 뒤 천장 보수, 추가 견적 쪼개기

돈이 새는 지점

구축 44평 집을 뜯자 천장이 내려앉을 상태였습니다.
업체는 천장 보수와 벽 단열 값을 더 불렀습니다.
추가 견적은 300만 원 정도였습니다.
공사가 2주 늘어 보관이사도 잡았습니다.
댓글은 300만 원이 과하다는 쪽이 있었습니다.
올철거 때 천만 원 넘게 들었다는 쪽도 있었습니다.

미리 알릴 문구

철거 첫날 천장과 벽 사진을 보내 드릴게요.
추가 견적은 자재와 인건비를 나눠 적겠습니다.
곰팡이 제거가 들었는지도 따로 적겠습니다.
늘어나는 공사 기간도 같이 알려 드립니다.

변경 확인서 한 줄

천장 보수와 벽 단열 자재는 ○○만 원입니다.
인건비는 ○○만 원이고 공사는 ○주 늘어납니다.

06

코너장 요청, 못 하면 실측 날 말하기

돈이 새는 지점

고객은 ㄱ자 꺾인 곳에 회전선반을 원했습니다.
업체는 해 본 적 없다며 생각해 보겠다고만 했습니다.
도면을 달라는 말에도 답이 없었습니다.
303만 원짜리 장은 설치 뒤 재시공 얘기가 됐습니다.
업체 아들은 장을 밀어서 맞춰 보자는 말만 하고 갔습니다.

미리 알릴 문구

말씀하신 코너 회전선반은 저희가 안 해 본 방식입니다.
하려면 할 수 있는 업체를 따로 불러야 합니다.
그러면 ○○만 원이 더 듭니다.
일자장으로 짜는 안도 도면으로 보내 드릴게요.
도면에 서명하신 뒤 제작에 들어갑니다.

변경 확인서 한 줄

주방장 배치는 서명한 도면대로 제작합니다.
도면에 없는 선반과 코너 부속은 추가 비용입니다.

07

철거 전날, 이웃 욕실 타일 사진

돈이 새는 지점

철거 첫날 옆집이 찾아왔습니다.
욕실 타일에 금이 갔다고 했습니다.
같은 타일로 되돌려 놓으라고 했습니다.
12년 된 타일이라 구할 데가 없었습니다.
언제 생긴 금인지가 다툼이 됐습니다.

미리 알릴 문구

철거 전날 위아래·옆집 욕실을 찍어 두려 합니다.
동의서 받으러 갈 때 같이 부탁드려 주세요.
찍은 사진은 날짜가 보이게 고객님께도 보내 드립니다.

변경 확인서 한 줄

이웃 욕실 사진은 ○월 ○일에 찍었습니다.
사진은 고객과 같이 나눠 가졌습니다.
그 뒤 손상은 원인을 함께 확인하고 정합니다.

08

도배지 추가 주문, 남은 양 사진 먼저

돈이 새는 지점

도배 중에 벽지 한 롤을 퀵으로 더 시켰습니다.
뜯어서 반품이 안 된다며 값을 더 받았습니다.
끝나고 보니 그 롤이 거의 통째로 남았습니다.
고객은 마감에도 불만이 컸습니다.
결국 반품값 정도를 돌려주기로 했습니다.

미리 알릴 문구

벽지가 모자라면 주문 전에 사진부터 보내 드릴게요.
남은 롤과 남은 벽이 보이게 찍겠습니다.
한 롤 값은 ○○만 원이고 뜯으면 반품이 안 됩니다.
괜찮으시면 답장 주세요.

변경 확인서 한 줄

도배지 ○롤 추가 주문에 동의합니다.
뜯은 롤은 반품되지 않고 남은 롤은 고객에게
드립니다.

09

싱크대 뜯은 벽, 샷시 실측 전에 정하기

돈이 새는 지점

싱크대를 다 뜯자 벽에 검은 자국이 번져 있었습니다.
다음 날 바로 샷시가 들어올 일정이었습니다.
곰팡이를 지우고 단열하라는 댓글이 많았습니다.
샷시 실측에 단열 두께가 빠졌을까 걱정한 댓글도 있었습니다.

미리 알릴 문구

철거 날 벽 상태 사진을 보내 드릴게요.
곰팡이가 있으면 제거와 단열을 따로 견적 드립니다.
단열을 하면 샷시 실측도 그 두께를 넣어 다시 봅니다.
샷시 발주 전에 단열 여부를 정해 주세요.

변경 확인서 한 줄

싱크대 뒤 벽은 곰팡이 제거 뒤 단열해 마감합니다.
샷시는 그 단열 두께를 넣어 실측했습니다.